

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2022

A **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.485.056/0001-21, estabelecida à Avenida São Paulo, 750, Além Ponte, em Sorocaba/SP, CEP 18013-002, neste ato representada por Superintendente Executivo Reinaldo Beserra dos Reis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL observado os parâmetros contidos no modelo de proposta, no âmbito dos Convênios nº 891046 (item a), nº 877955 (item b) e nº 886365 (item c), celebrados com o Ministério da Saúde em parceria com a Caixa Econômica Federal.

A presente Cotação de Preço será regida prioritariamente pelas disposições da Portaria Interministerial nº 424/2016 e demais legislações aplicáveis no que couber.

1. DO OBJETO

1.1 O presente edital visa à cotação de preços para a contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para realizar as reformas do Bloco B (ala frente), identificados da seguinte forma, devendo seguir as especificações dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, entre outros, todos disponibilizados na Plataforma + Brasil e através do link <<https://bit.ly/33Ry1xF>>, sendo que é de responsabilidade da preponente o pleno acesso à referida plataforma e referido link, bem como os documentos que compõem o presente edital:

a) Reforma do 3º pavimento e telhado: troca de todo o telhado (818,24m²); reforma do 3º do pavimento para implantação da nova UTI (941,73m²) sendo 25 leito e áreas de apoio; instalações elétricas do Térreo (955,00m²) e 1º pavimento (941,73m²).

Valor R\$2.470.009,55 (Dois milhões, quatrocentos e setenta mil, nove reais e cinquenta e cinco centavos) - Convênio nº 891046; **(Nível II)**

b) Reforma do 2º pavimento: reforma da UTI, sendo 15 leitos e áreas de apoio (518,34m²).

Valor R\$1.043.372,62 (Um milhão, quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois, sessenta e dois centavos) - Convênio nº 877955; **(Nível I-A)**

c) Reforma cozinha (subsolo): reforma da área de preparo dos alimentos, áreas de apoio e estoques (393,79m²).

Valor R\$ 530.802,70 (Quinhentos e trinta mil, oitocentos e dois reais, setenta centavos) - Convênio nº 886365; **(Nível – I)**

1.2 A presente cotação visa à contratação de empresa para a realização dos serviços referentes aos três itens acima identificados, não sendo possível a escolha fracionada dos itens.

1.3 **A COTAÇÃO:** é do tipo Menor Preço Global e processará conforme este edital, com preenchimento do modelo de proposta (ANEXO II), limitando-se ao valor individual de cada item apresentado neste edital, conforme Cláusula 1ª – Objeto.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor Preço Global (soma de todos os itens, sendo que cada item não deverá ultrapassar o valor individual apresentado neste edital, conforme Cláusula 1ª – Objeto).

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: empreitada por preço unitário, a preços fixos e sem reajustes.

1.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados, bem como o recolhimento das devidas ART's, sendo que os riscos, considerando o fornecimento dos materiais, correm por sua conta.

1.5 A CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, para o recolhimento das respectivas ART's.

1.6 A CONTRATADA deverá apresentar junto à Comissão Técnica de Engenharia, a(s) ART(s), para a respectiva conferência e aprovação.

1.7 Caberá à CONTRATADA, com exclusividade, todas as obrigações e despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes

e futuros, na forma da legislação em vigor, relativos aos seus empregados e profissionais que utilizar na execução do objeto desta cotação de preços, assim com relação à fornecedores e eventuais prestadores de serviços. A CONTRATADA igualmente será responsável exclusivamente perante quaisquer ações trabalhistas, ações cíveis e/ou outras demandas judiciais, extrajudiciais, administrativas promovidas por estes empregados, fornecedores, prestadores de serviços que porventura possam surgir durante a vigência do Contrato ou após a sua rescisão ou encerramento, não podendo em nenhuma hipótese, ser a CONTRATANTE por elas responsabilizada.

1.8 Compõem o presente edital de cotação os seguintes anexos e documentos:

- a) **ANEXO I – Carta proposta;**
- b) **ANEXO II – Modelo de proposta;**
- c) **ANEXO III – Requerimento de Habilitação;**
- d) **ANEXO IV – Termo de vistoria;**
- e) **ANEXO V – Declaração de responsabilidade técnica;**
- f) **ANEXO VI – Declaração de fornecimento de ART;**
- g) **ANEXO VII – Declaração de ciência dos documentos e condições do edital;**
- h) **ANEXO VIII – Declaração de idoneidade;**
- i) **ANEXO IX – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação;**
- j) **ANEXO X – Declaração de inexistência de empregados menores de idade;**
- k) **ANEXO XI – Declaração dados para contato**
- l) **ANEXO XII - Declaração de qualificação para assinatura do contrato, indicação de conta bancária e informações para contato;**
- m) **ANEXO XIII – Cronograma físico-financeiro;**
- n) **ANEXO XIV – Contrato;**
- o) **Documentos disponíveis na Plataforma + Brasile pelo link <<https://bit.ly/33Ry1xF>>.**

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa cumprir a execução dos Convênios nº 891046 (item a), nº 877955 (item b) e nº 886365 (item c), celebrados entre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e o Ministério da Saúde em parceria com a Caixa Econômica Federal, para a contratação de empresa para realizar o serviço descrito na Cláusula 1 deste edital e seus anexos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Poderão participar da presente cotação de preços, pessoa jurídica, devidamente habilitada e que contemple em seu objetivo social atividades que permitam o desenvolvimento dos itens objeto desta Cotação, atuando no ramo de atividade compatível com o objeto da cotação, bem como apresentar a documentação em conformidade com o exigido no presente edital.
- 3.2 Os documentos apresentados deverão contemplar os três itens descritos na Cláusula 1.1., pois a presente cotação visa a contratação de empresa para a realização dos serviços referentes aos três itens identificados naquela cláusula, não sendo possível a escolha fracionada dos itens.
- 3.3 É obrigatória a realização da **visita técnica ao local de execução da obra até o dia 10/02/2022**, em horários previamente agendados, para a obtenção do termo de vistoria sob pena de inabilitação. Os agendamentos deverão ser efetuados através do e-mail [eng@santacasorocaba.com.br](mailto:eng@santacasasorocaba.com.br) e ou telefone: (15) 2101-8000 ramal 5599.
- 3.3.1 Todos os custos associados à visita serão de inteira responsabilidade da proponente.
- 3.3.2 Após a visita técnica, será elaborado termo de vistoria (ANEXO IV), que deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação.
- 3.4 A visita ao local da obra deverá ser realizada por profissional representante da proponente (responsável técnico), devidamente habilitado no CREA, o qual será acompanhado pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE.

3.5 A empresa proponente, por intermédio de seu representante legal, deverá enviar aoe-mail [eng@santacasorocaba.com.br](mailto:eng@santacasasorocaba.com.br) da CONTRATANTE para a procuração outorgando poderes específicos ao responsável pela visita local.

3.6 É vedada a participação de empresas:

- a) Na forma de consórcio de empresas;
- b) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- c) Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- d) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados, conforme previsto na Lei 8.666/93;
- e) De Funcionários ou dirigentes da CONTRATANTE, ou responsável pela cotação de preços;
- f) Que possua pendências financeiras e/ou fiscais com a CONTRATANTE.

4. DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

4.1 A proposta e documentos deverão ser encaminhados até as **15h00** do dia **18/02/2022**, pessoalmente ou via correio para o endereço na Avenida São Paulo, 750, Árvore Grande, Sorocaba/SP, CEP: 18013-002, aos cuidados do Setor de Engenharia (Eng. Heitor), em envelope fechado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2022

PROPOSTA

NOME DA PROPONENTE

4.1.1 Todos os documentos referentes ao presente edital deverão ser apresentados em via física, bem como em formato eletrônico (".xls" ou compatível), copiados em mídiagravável ou regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.2 No envelope 01 (um) deverá conter:

4.2.1 Carta de proposta conforme ANEXO I;

4.2.2 Modelo de proposta conforme ANEXO II, o qual indicará:

- a) Descrição do Objeto;
 - b) Planilha contendo o descritivo dos itens cotados referentes a cada item, com os preços unitários equivalentes a cada unidade, cotados em moeda nacional, para pagamento à vista, válidos para ser praticados desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento, conforme o modelo do anexo. O total individual dos itens deverá ser limitado ao valor apresentado neste edital na Cláusula 1ª – Objeto;
 - c) O preço global da obra e o preço de cada item (descrevendo também por extenso), resultante da aplicação dos preços unitários à quantidade de serviços, pois a execução se dará de forma indireta, por empreitada global.
 - d) BDI especificado e taxa de administração;
- 4.1 O modelo de proposta deverá ser disponibilizado em via impressa e assinada, bem como no formato “.xls” a ser obtido através do link < <https://bit.ly/3o5i6SZ> >
- O modelo em formato em “.xls” baixado através do referido link deverá estar na mídia a ser apresentada conforme cláusula 4.1.1.
- 4.2 O prazo de validade da Proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura dos envelopes.
- 4.3 É obrigação do participante verificar todas as planilhas orçamentárias bem como, o cronograma físico-financeiro, os projetos arquitetônico, estrutural e complementares para conclusão da obra, caso seja identificado falhas a mesma deve apontar a relação dos itens excedentes antes de iniciar a obra, para avaliação da Irmandade.
- 4.3.1 O proponente está ciente do cronograma físico-financeiro (ANEXO XIII), onde contém as etapas de execução e pagamento, de acordo com as especificações constantes no, levando-se em consideração o prazo máximo de execução dos serviços, considerando que o valor da última parcela no cronograma físico-financeiro não deverá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta.

- 4.4 A apresentação de uma proposta implica na aceitação tácita de todos os termos deste Edital, bem como, dos seus anexos.
- 4.5 Caso a documentação seja assinada por terceiro, deverá ser apresentada procuração autenticada em cartório, dentro de sua validade, com poderes pertinentes de representação, emitida nos últimos seis meses, considerando a data da abertura dos envelopes das Propostas de Preços.
- 4.6 No(s) preço(s) cotado(s) devem estar inclusas todas as despesas relacionadas com a execução dos serviços tais como, mas não se limitando:
- 4.6.1 Tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
- 4.6.2 Todas as despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topógrafos, ou seja, todo o pessoal necessário à direção, execução, controle e administração da obra;
- 4.6.3 Todos os materiais, inclusive seguros e transporte até o local da obra;
- 4.6.4 Todas as despesas com alojamento, transporte, alimentação, seguros pessoais contra acidentes, assistência médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Legislação de Higiene e Segurança no Trabalho, Legislação Tributária e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;
- 4.6.5 Todas as despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incêndios, inundações, depredações, descargas elétricas e atmosféricas, bem como resultante de caso fortuito, ou de força- maior, que possam causar danos às obras ou serviços, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ação ou omissão da Contratada;
- 4.6.6 Despesas com a execução, manutenção e retirada de todas as instalações provisórias;
- 4.6.7 Todas as despesas com demolição ou remoção necessárias à execução do objeto ajustado;
- 4.6.8 Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos;
- 4.6.9 Despesas relacionadas ao controle de qualidade;
- 4.6.10 Despesas com a limpeza integral dos serviços após a conclusão dos trabalhos;

- 4.6.11 Despesas por ligações provisórias ou definitivas necessárias para a execução da obra, tais como água ou energia elétrica;
- 4.6.12 Outras despesas que se revelem próprias da natureza da atividade do executor.
- 4.7 A proponente deverá submeter à avaliação da Irmandade uma relação contendo todos os materiais e acabamentos a serem empregados por etapa nos serviços antes da sua aplicação, com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias, devendo seguir os padrões exigidos pelos documentos que compõem o presente edital.
- 4.8 As proponentes deverão ter ciência de que, caso no decorrer da execução da obra verifiquem a necessidade de alguma alteração ou complementação dos projetos iniciais e materiais necessários à realização da obra, estes deverão ser fornecidos pela Contratada, assim como todos os demais custos decorrentes da alteração.
- 4.9 A proposta deverá ser digitada em papel timbrado da empresa interessada, contendo a razão social, o número do CNPJ/MF, o nome completo de representante legal e dados para contato, rubricada em todas as folhas, datada, assinada e carimbada na última folha, por seu representante legal.
- 4.10 No envelope 02 (dois) deverá constar o requerimento de habilitação conforme modelo ANEXO III, assim como os seguintes documentos para habilitação, os quais consistem em habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2022
HABILITAÇÃO
NOME DA PROPONENTE

4.10.1 Da Habilitação Jurídica:

- 4.10.1.1 Para as empresas em geral: último ato constitutivo consolidado (estatuto ou contrato social) devidamente registrado e documento pessoal do representante legal;

- 4.10.1.2 Para as sociedades por ações: prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício e documento pessoal do representante legal;
- 4.10.1.3 Para as sociedades civis: inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercício e documento pessoal do representante legal;
- 4.10.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e documento pessoal do representante legal.
- 4.10.2 **Para Comprovação da Qualificação Técnica:**
- 4.10.2.1 Declaração de que a proponente realizou visita técnica e que obteve conhecimento prévio de todas as condições físicas do local onde será executada a obra, bem como obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações do objeto da presente Cotação, sendo todos os custos associados à visita do local da obra suportados integralmente pela proponente. (ANEXOIV);
- 4.10.2.2 Prova de Registro, devidamente em dia, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Pessoa jurídica proponente e física responsável pela execução dos serviços) com jurisdição sobre o domicílio da sede da proponente, devidamente habilitado para a atuação no local da prestação de serviços.
- 4.10.2.3 Declaração de Responsabilidade Técnica indicando o responsável técnico pela execução da obra, objeto desta cotação de preços, até recebimento definitivo pela Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem a expressa autorização da Contratante, sendo vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de um Proponente (ANEXO V).
- 4.10.2.4 Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, no(s)

qual(ais) se comprove(m) a execução de serviços no **mínimo de 50% do total do objeto do presente edital**. A comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante, devendo atender às quantidades mínimas de serviços, conforme tabela abaixo:

SERVIÇO	UNIDADE	QUANT
Instalações elétricas hospitalares	m ²	1.850
Instalação de gases medicinais	m ²	710
Instalação de sistema de climatização	m ²	906
Pintura epoxi em paredes	m ²	1.060
Execução de cobertura em estrutura metálica, com telha termoacústica, inclusive calhas e rufos	m ²	350
Revestimento vinílico em manta, espessura totalde 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	m ²	540
Fornecimento, instalação de bate-macas, protetores de parede	m	400
Fornecimento e instalação de forros de gesso acartonado	m ²	590
Fornecimento e instalação de esquadrias em alumínio	m ²	270
Revestimento em placa cerâmica extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com argamassa industrial anticorrosiva a base de resina epóxi.	m ²	270
Piso em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm a 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente e rejuntado com argamassa industrial anticorrosiva a base	m ²	170

de resina epóxi.

--	--	--

- 4.10.2.5 Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados, de forma a comprovar experiência em serviços de no mínimo 50% do total do objeto do presente edital.
- 4.10.2.6 A Comprovação de vínculo profissional entre o Responsável Técnico e a Proponente, poderá ser mediante apresentação de Cópia da Carteira de Trabalho, contrato de prestação de serviços, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços;
- 4.10.2.7 Declaração da empresa proponente de que fornecerá ART's de Execução de Obras, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expedição da Ordem de Serviço(ANEXO VI).

4.10.3 Habilitação Econômico-Financeira:

- 4.10.3.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 4.10.3.2 Prova da capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados índices de LG (liquidez geral); LC (liquidez corrente) e EG(endividamento). Os índices serão calculados da seguinte maneira:

- **Índice de Liquidez Geral– LG:** Indica a capacidade financeira de a empresa liquidar suas obrigações de curto e longo prazo:

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

- **Índice de Liquidez Corrente – LC:** Indica a capacidade de a empresa saldar seus compromissos de curto prazo (menos de 365 dias):

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

- **Índice de Endividamento – EG:** Indica a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo em relação as obrigações totais:

$$E = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} + \text{ATIVO PERMANENTE}}$$

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AP = ativo permanente; RLP = realizável a longo prazo; ELP = exigível a longo prazo. Os índices deverão ser apresentados com no máximo duas casas decimais, desprezando-se as demais.

Para a comprovação da capacidade financeira, serão exigidos os seguintes índices:

Valor mínimo (LG) 1,10

Valor mínimo (LC) 1,10

Valor máximo (EG) 0,50

4.10.3.3 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da Lei. As demonstrações deverão ser apresentadas de modo comparativo e assinadas pelas pessoas físicas a quem os atos constitutivos ou atos específicos atribuírem tal poder e pelo contador ou técnico em contabilidade

legalmente habilitado que comprove a boa situação financeira da proponente.

- 4.10.3.4 Dos documentos deverão seguir a Instrução Normativa RFB nº.1594 de 01 de dezembro de 2015, bem como deverão ser apresentados as Demonstrações na forma da Escrituração Contábil Digital (ECD), transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por meio do Recibo de Entrega do Livro Digital e Termo de Abertura e Encerramento (assinaturas por meio de certificado Digital).
- 4.10.3.5 Em se tratando de empresas que não se enquadrem na Instrução Normativa RFB nº.1594 de 01 de dezembro de 2015 (a empresa deverá justificar por escrito a sua não obrigatoriedade em apresentar o SPED Contábil), sendo necessária apresentar as Demonstrações acompanhadas do Termo de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticadas no órgão competente (Junta Comercial do Estado / Cartório), com as respectivas folhas numeradas, em sequência, ou seja, cópia fiel do Livro Diário.
- 4.10.3.6 Em se tratando de Sociedades por Ações ("SA"), deverá ser apresentada a publicação em Órgão de Imprensa Oficial, e sendo estas de Capital Aberto, deverá o respectivo Balanço vir acompanhado de parecer de Auditor(es) independente(s).

4.10.4 **Comprovação de Regularidade Fiscal:**

- 4.10.4.1 Comprovante de Inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica – CNPJ;
- 4.10.4.2 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, atualizada;
- 4.10.4.3 Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), junto à Caixa Econômica Federal, atualizada;
- 4.10.4.4 Certidão de Débitos Tributários e Dívida Ativa Estadual, junto à Secretaria do Estado sede da empresa, atualizada;
- 4.10.4.5 Certidão de Concordata e Falência expedida pelo representante do Tribunal de Justiça da sede da empresa;

- 4.10.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/11, atualizada;
- 4.10.4.7 Certificado de Registro Cadastral no SICAF;
- 4.10.4.8 Consulta no Sistema CEIS da Controladoria Geral da União – CGU.
- 4.10.4.9 Certidão Negativa de Débitos Municipal, junto à Secretaria Municipal da Sede da Empresa.

4.10.5 Das Declarações

- 4.10.5.1 Declaração que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados (ANEXO VII);
- 4.10.5.2 Declaração que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (ANEXO VIII);
- 4.10.5.3 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação (ANEXO IX);
- 4.10.5.4 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (ANEXO X);
- 4.10.5.5 Declaração informando os dados para contato, com endereço, número de telefone e e-mail. (ANEXO XI)

4.11 Todos os documentos exigidos deverão estar em plena validade na data da abertura da cotação de preços, e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no próprio documento, deverão ter sido emitidos com no máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data prevista para abertura da mesma, exceto o alvará de localização e funcionamento.

4.12 As certidões extraídas via internet, deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade, podendo, no caso de dúvida, sua autenticidade ser confirmada pela Irmandade;

- 4.13 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (fac-símile).
- 4.14 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, "caput" da Lei Complementar 123).
- 4.15 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos na presente cotação.
- 4.16 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Gestora para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 4.16.1 A não regularização implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Irmandade convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a cotação.
- 4.17 Os documentos deverão estar em nome da proponente e com o número do CNPJ. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. Se a proponente for matriz, mas a execução do serviço vier a ser entregue pela filial, também deverá ser feita para esta toda comprovação exigida para a matriz.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 5.1 A Comissão Gestora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba providenciará, em até **10 (dez) dias úteis** contados da data do encerramento para a entrega das propostas, o resultado da análise das propostas com a

classificação das proponentes por ordem crescente, selecionando-se a proposta que apresente o menor preço global e preenchimento dos requisitos mínimos contidos nos documentos que compõem o presente edital, desde que o preço de material e mão-de-obra sejam compatíveis com o valor médio do mercado. A data de divulgação poderá ser alterada mediante divulgação às proponentes via e-mail e/ou correspondência por correio.

- 5.1.1 No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, ficando a cargo do presidente da comissão refazer o cálculo total para fins de julgamento.
- 5.2 Ocorrendo empate entre duas ou mais empresas, a definição da ordem de classificação se dará da seguinte forma:
 - a) Empresa com maior área construída no setor hospitalar, acervada no CREA;
 - b) Havendo empate do critério exposto no item "a", as empresas serão convocadas para apresentar uma nova proposta de menor preço global do que o ofertado anteriormente em até 3 (três) dias úteis da convocação.
- 5.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Cotação de Preços, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais participantes.
- 5.4 O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail e divulgado no site <http://www.santacasasorocaba.com.br/>.
- 5.5 Serão desclassificadas as propostas que:
 - a) Não atenderem às exigências contidas nesta Cotação e seus Anexos;
 - b) Apresentar valores excessivos ou manifestamente inexequíveis;
 - c) Oferecer vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuras ou, ainda, que contrariem, no todo ou em parte, a presente Cotação de Preços.
- 5.6 Identificada a vencedora, a Irmandade a convocará para assinatura do contrato de prestação de serviço (ANEXO XIV). Serão encaminhados à Caixa Econômica

Federal – CEF o contrato assinado juntamente com o edital e respectivos documentos. Com a aprovação da CEF, será emitida a Ordem de Serviço pela CONTRATANTE e a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar a garantia contratual e iniciar a execução da obra objeto do contrato/edital, sendo que o não cumprimento do prazo poderá acarretar a perda do direito à contratação, sem prejuízo de arcar com perdas e danos.

5.6.1 Não havendo a aprovação pela CEF, todo o processo de cotação e o contrato restarão prejudicados, sem quaisquer ônus às partes, bem como sem incidência de multa ou indenização.

5.7 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Irmandade poderá fixar aos proponentes novo prazo para a apresentação de novas propostas com a fixação de nova data a ser divulgada via e-mail e no site <http://www.santacasasorocaba.com.br/>.

5.8 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do dia de divulgação do resultado, sob pena de preclusão, devendo ser protocolado pessoalmente ou via correio para o endereço na Avenida São Paulo, 750, Árvore Grande, Sorocaba/SP, CEP: 18013-002, aos cuidados do Setor de Engenharia (Eng. Heitor), em envelope fechado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2022

RECURSO

NOME DA PROPONENTE

5.9 O resultado definitivo será divulgado no site <http://www.santacasasorocaba.com.br/>

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Após a publicação do resultado, a proponente vencedora será convocada para a formalização da contratação do objeto através da assinatura de contrato conforme modelo de minuta do ANEXO XIV.

- 6.2 O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir do início da execução da obra objeto do presente edital, respeitando-se o Cronograma Físico-Financeiro.
- 6.3 A parte vencedora deverá fornecer declaração contendo: quem assinará o contrato, com a respectiva qualificação; a indicação do banco, agência, conta e dados do titular para pagamentos. (ANEXO XII).

7. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1 A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente Cotação, será notificada para que, até o momento da assinatura do Contrato, apresente Seguro-Garantia referente a importância de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a título contratual, constando a Irmandade como beneficiária.
- 7.2 A Garantia, assegurará o pagamento de:
- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - b) Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
 - c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE À CONTRATADA;
 - d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.
- 7.3 A garantia será liberada depois de resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer punições que porventura possam ser aplicadas à empresa vencedora.
- 7.4 O seguro-garantia deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Contratante após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia.

7.5 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Após a emissão da Ordem de Serviço, o início das obras deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com a apresentação do seguro-garantia.

8.2 Os Serviços deverão ser realizados tendo como referência os projetos de arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico, SPDA e lógica, rede de gases e demais complementares, que estarão disponíveis em formato digital.

8.3 Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos, da melhor qualidade, aprovados pela Comissão de Engenharia, tendo que ser apresentados 15 (quinze) dias antes da sua aplicação/instalação.

8.4 Durante a execução da obra deverão ser cumpridas as normas de Higiene e Segurança do trabalho e Meio Ambiente em vigor, bem como a devida caracterização do grupo (uniformização e crachá de identificação) que realizará o serviço.

8.5 Todos os serviços executados em desacordo com os projetos e/ou normas vigentes, tais como: concreto mal vibrado, formas mal posicionadas, concreto com cura mal executada, etc, serão refeitos com todos os gastos de materiais, mão de obra e equipamentos (se utilizados) por conta da CONTRATADA.

8.6 O prazo para a execução da obra objeto de contratação será conforme o previsto no Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO XIII), contados do início da execução dos serviços.

8.7 Os serviços objetos desta cotação deverão ser executados no seguinte endereço: Avenida São Paulo, nº 750, Arvore Grande, Sorocaba/SP, CEP: 18.013-002.

8.8 A Contratante designará um responsável para o acompanhamento da execução dos serviços.

9. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

- 9.1 A liberação de recursos para pagamento da CONTRATADA obedecerá ao cronograma físico-financeiro (ANEXOIII), bem como a Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
- 9.2 Quando for necessário, a depender da liberação do recurso, as medições serão aferidas e avaliadas por representante do órgão intermediador da Caixa Econômica Federal (CEF), de modo que somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados por esta entidade, sem prejuízo da análise e aprovação pela CONTRATANTE.
- 9.3 Para a efetiva liberação do recurso, as medições serão realizadas individualmente por item, não podendo ser somadas entre si para atingir a medição mínima para o pagamento.
- 9.4 A eventual rejeição da medição, por inconformidade com as especificações técnicas exigidas ou outro fato que contrarie os termos do presente edital, implicará na suspensão do pagamento até que a irregularidade seja sanada.
- 9.5 O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais atrasos de pagamento decorrentes de pendência de liberação do recurso financeiro destinado ao pagamento do objeto do presente instrumento por parte do Ministério da Saúde/Caixa Econômica Federal (CEF) ou por bloqueio da verba.
- 9.6 A título de fiscalização, o representante da CONTRATADA especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato deverá efetuar medições periódicas de até 30 (trinta) em 30 (trinta) dias após o início da obra e apresentar à CONTRATANTE.
- 9.7 Para a efetivação dos pagamentos deverá ser entregue a nota fiscal de serviço da respectiva medição, onde conste o número do contrato, número do convênio e dados bancários no campo específico para informações complementares e os seguintes documentos:
- a) Prova de pagamento de pessoal;
 - b) Prova de recolhimento junto ao INSS (CND) e FGTS (CRF);
 - c) Lista do(s) empregado(s) que trabalharam na obra visitada pelo fiscal da mesma;
 - d) Prova do vínculo empregatício dos empregados que laboraram na obra;

- e) Comprovante de pagamento de 13.º salário e férias aos empregados, quando devidos;
- f) Comprovante de recolhimento do PIS;
- g) Comprovante de pagamento do ISS incidente sobre o serviço, de acordo com o Código Tributário Municipal;
- h) Prova de Inexistência de débitos tributários (CND) junto à Fazenda Pública do Município, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, e Justiça Trabalhista, atualizada com a data emissão do mês de competência do pagamento.

9.8 Para o pagamento da nota fiscal referente à primeira medição, além dos documentos descritos no item anterior, será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) recolhida e anotada junto ao CREA/SP ou ao CAU/SP, respectivamente e a Matrícula da obra no INSS.

9.9 A empresa contratada somente receberá a última parcela mediante a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se), Certidão de Locação, Diário de Obra finalizado, negativa de débitos junto ao INSS e demais documentos de comprovação de regularidade fiscal.

9.10 A não apresentação das certidões solicitadas no item anterior poderá acarretar na suspensão do pagamento pelo prazo de 10 (dez) dias, de modo que a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

9.11 A proponente vencedora deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários.

10. DAS PENALIDADES

10.1 Estará a Contratada sujeita às seguintes penalidades:

- a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da etapa em atraso, por dia útil excedente ao prazo;
- b) O atraso superior a 30 (trinta) dias à data pactuada para entrega final da obra poderá acarretar na rescisão do contrato com retenção de valores pendentes suficientes para amortização de multa e do valor dos serviços não executados;
- c) Pelo descumprimento das cláusulas contratuais e edital, será aplicada multa à CONTRATADA correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;
- d) Poderá ainda a CONTRATADA responder judicialmente por perdas e danos ocasionados direta ou indiretamente à Irmandade e/ou terceiros, os quais serão apurados em processo competente, levando em consideração as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato.

10.2 As multas serão cobradas mediante notificação extrajudicial, devendo o seu pagamento ser em moeda corrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da ciência da notificação pela CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

11. DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

- 11.1 A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI.
- 11.2 A CONTRATADA deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.
- 11.3 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá obrigatoriamente conter a identificação da CONTRATADA.
- 11.4 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da responsabilidade quanto ao descumprimento das legislações aplicáveis, bem como, das Normas Regulamentadoras (Portaria MTB 3.214/1978, Lei nº 6.514/1977).
- 11.5 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.
- 11.6 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados,

ao patrimônio da CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, Lei nº 6.514/1977.

- 11.7 Somente estão autorizadas a executar a obra para a CONTRATANTE, a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
- 11.8 O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido neste edital, estando autorizado a interditar serviços ou partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.
- 11.9 A CONTRATADA deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências da CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização de autoridades competentes conceder prazos específicos para atendimento das exigências, a CONTRATADA está obrigada em cumpri-los.
- 11.10 Esgotado o prazo conforme estabelecido no item anterior CONTRATANTE poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.
- 11.11 Cabe à CONTRATADA solicitar à CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1 A proponente vencedora que efetuar os serviços objeto deste Edital em desacordo com as especificações determinadas, será comunicada para repará-los e/ou refazê-los, dentro do prazo hábil estipulado pela Irmandade, sem qualquer ônus para esta, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

- 12.2 A participação de qualquer proponente implica na anuência de todos os termos do presente edital, bem como das instalações verificadas na visita técnica. Em caso de ressalvas, as observações deverão estar expressas na proposta técnica.
- 12.3 Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da presente COTAÇÃO DE PREÇOS são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado válido, considerando-se, sempre, o seguinte critério: Todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto/documento e não contidos em outro deverão ser considerados.
- 12.4 As retenções do ISSQN e demais tributos e/ou impostos incidentes sobre o objeto do contrato serão efetuadas de acordo com as legislações municipal, estadual e federal.
- 12.5 Não caberão reajustes dos valores pactuados.
- 12.6 Qualquer solicitação de informações ou esclarecimentos em relação a esta Cotação e seus anexos deverá ser formulada por escrito e enviada ao e-mail eng@santacasasorocaba.com.br.
- 12.7 Ressalta-se ainda que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portanto, está dispensada da realização de licitação dentro das normas impostas pela Lei 8.666/1993, por ser uma entidade privada, entretanto esta cumpre o disposto na Portaria Interministerial 424 de 2016, bem como as disposições das referidas legislações no que couber e também criou ferramentas próprias para melhorar a Cotação de Preços, tornando-a mais transparente, comprometendo-se ainda de enviar toda a documentação do ganhador para aqueles que tiverem dúvidas e efetuarem o correspondente requerimento.

Sorocaba, 27 de janeiro de 2022.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Reinaldo Beserra dos Reis

Superintendente Executivo

**ANEXO I
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

CARTA PROPOSTA

À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
COTAÇÃO DE PREÇOS N°. 002/2022

Senhores:

Para a execução das obras, sob regime de empreitada por preço global, conforme definido na Cotação de Preços supracitada, a empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº (XXXX), com sede no endereço (LOGRADOURO), (NÚMERO), (BAIRRO), (CIDADE), (ESTADO), (CEP), neste ato representada por (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no CPF/MF nº (CPF DO REPRESENTANTE) signatária desta proposta, apresenta-se como PROPONENTE a assumir os contratos respectivos, em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a executar integralmente a obra, bem e fielmente, de acordo com os projetos, detalhes, especificações, instruções e documentos constantes da Coleta, bem como fornecer e providenciar toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços necessários.

1.1. O valor global da proposta, calculado de acordo com o orçamento / planilha em anexo é de: R\$ _____ (_____).

1.2. Declaro conhecer todas as condições dos locais pertinentes da obra que será executada.

1.3. Declaro ter integral conhecimento da documentação técnica.

1.4. Analisei e estou ciente de todos os documentos pertinentes, sendo que conferi, identifiquei todos os desenhos e especificações técnicas e que não constatei discrepâncias nos mesmos ou em quaisquer outros elementos que façam parte do contrato objeto desta proposta e que assumi plena responsabilidade por quaisquer erros, inclusive de transcrição de valores e operações aritméticas ou omissões na sua preparação assegurando a integral execução da obra, pelo preço global mencionado em 1.1, observando sempre a melhor técnica de construir para atingir a qualidade final prevista pela CONTRATANTE.

1.5. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes.

1.6. Declaro que tomei conhecimento e tive integral acesso aos documentos constantes na Plataforma +Brasil, sendo exclusivamente de minha responsabilidade o pleno acesso à referida plataforma e respectivas informações necessárias à presente cotação.

1.7. Declaro para os devidos fins que todas as informações, cálculos, valores e descrições constantes no modelo de proposta foram devidamente conferidos, estando integralmente adequados e congruentes ao objeto da presente cotação de preços.

1.8. Declaro que nos preços ofertados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, despesas com transportes e demais encargos direta ou indiretamente incidentes sobre os bens propostos.

1.9. O prazo máximo previsto para a entrega do objeto da cotação seguirá conforme cronograma físico-financeiro.

1.10. A presente proposta se dá por empreitada por preço global, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.

1.11. Declaramos que verificamos todas as planilhas bem como os projetos para conclusão da obra.

Local e data
Empresa (Identificação)
Assinatura do representante legal
(Indicar nome e cargo)

ANEXO II

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
Lote A Reforma - Edifício Clínico Ala Oeste 2º Pavimento UTI (15 Leitos) - Área Construída: 518,32m² - Data Base: SINAPI Março 2020 Não Desonerado						Total : R\$		1.043.372,62	
CONTRATO DE REPASSE: MS 877955/2019						R\$		21.307,77	
1			SERVIÇOS INICIAIS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				R\$	21.307,77	R\$ -
1.1	CPOS BO178 02/03/2020	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	2,88	645,24	R\$	1.858,29	R\$ -
1.2	SINAPI 03/2020	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	52,00	65,08	R\$	3.384,16	R\$ -
1.3	SINAPI 03/2020	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	15,00	34,84	R\$	522,60	R\$ -
1.4	SINAPI 03/2020	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	436,00	5,64	R\$	2.459,04	R\$ -
1.5	SINAPI 03/2020	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	73,00	10,44	R\$	762,12	R\$ -
1.6	SINAPI 03/2020	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	62,00	25,74	R\$	1.595,88	R\$ -
1.7	CPOS BO178 02/03/2020	04.06.020	RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA	M2	405,00	4,38	R\$	1.773,90	R\$ -
1.8	SINAPI 03/2020	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	90,00	1,48	R\$	133,20	R\$ -
1.9	SINAPI 03/2020	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	2.000,00	0,78	R\$	1.560,00	R\$ -
1.10	SINAPI 03/2020	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	37,00	14,15	R\$	523,55	R\$ -
1.11	SINAPI 03/2020	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	37,00	10,33	R\$	382,21	R\$ -
1.12	SINAPI 03/2020	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	178,00	30,13	R\$	5.363,14	R\$ -
1.13	SINAPI 03/2020	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	178,00	5,56	R\$	989,68	R\$ -
2			ALVENARIA E FECHAMENTOS				R\$	27.319,14	R\$ -
2.1	SINAPI 03/2020	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	138,00	110,18	R\$	15.204,84	R\$ -
2.2	SINAPI 03/2020	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	228,00	49,51	R\$	11.288,28	R\$ -
2.3	SINAPI 03/2020	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,00	63,54	R\$	826,02	R\$ -
3			REVESTIMENTOS PAREDES				R\$	31.650,12	R\$ -
3.1	SINAPI 03/2020	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	482,00	4,58	R\$	2.207,56	R\$ -
3.2	SINAPI 03/2020	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	482,00	25,68	R\$	12.377,76	R\$ -
3.3	SINAPI 03/2020	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	257,00	66,40	R\$	17.064,80	R\$ -
4			PISOS				R\$	92.693,46	R\$ -
4.1	SINAPI 03/2020	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	467,00	39,19	R\$	18.301,73	R\$ -
4.2	CPOS BO178 02/03/2020	21.02.271	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 mm, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M2	390,00	169,56	R\$	66.128,40	R\$ -
4.3	SINAPI 03/2020	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	63,00	130,05	R\$	8.193,15	R\$ -
4.4	CPOS BO178 02/03/2020	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL COLADO	M2	0,40	175,46	R\$	70,18	R\$ -
5			FORROS				R\$	40.856,42	R\$ -
5.1	SINAPI 03/2020	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	285,00	74,46	R\$	21.221,10	R\$ -
5.2	CPOS BO178 02/03/2020	22.02.100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625mm x 1250mm ESPESSURA DE 9,5mm, REMOVÍVEL	M2	152,00	119,48	R\$	18.160,96	R\$ -
5.3	SINAPI 03/2020	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	31,00	9,60	R\$	297,60	R\$ -
5.4	SINAPI 03/2020	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	31,00	37,96	R\$	1.176,76	R\$ -
6			ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$	19.436,82	R\$ -
6.1	SINAPI 03/2020	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	9,00	948,09	R\$	8.532,81	R\$ -
6.2	SINAPI 03/2020	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	6,00	968,25	R\$	5.809,50	R\$ -
6.3	SINAPI 03/2020	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	991,19	R\$	991,19	R\$ -
6.4	CPOS BO178 02/03/2020	23.09.100	PORTA LISA COM BATEANTE MADEIRA - 160 X 210 CM	UN	1,00	808,58	R\$	808,58	R\$ -
6.5	CPOS BO178 02/03/2020	23.09.630	PORTA LISA COM BATEANTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM	UN	2,00	872,71	R\$	1.745,42	R\$ -
6.6	CPOS BO178 02/03/2020	28.01.050	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 2 FOLHAS	UN	3,00	516,44	R\$	1.549,32	R\$ -
7			PROTETORES EM PVC/VINIL				R\$	31.230,45	R\$ -
7.1	CPOS BO178 02/03/2020	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA 200MM	M	189,00	129,55	R\$	24.484,95	R\$ -
7.2	CPOS BO178 02/03/2020	27.04.052	CANTEINEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO	M	90,00	74,95	R\$	6.745,50	R\$ -
8			PINTURA				R\$	97.691,55	R\$ -
8.1	SINAPI 03/2020	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	104,00	33,94	R\$	3.529,76	R\$ -
8.2	SINAPI 03/2020	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	316,00	4,30	R\$	1.358,80	R\$ -
8.3	SINAPI 03/2020	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	316,00	25,05	R\$	7.915,80	R\$ -
8.4	SINAPI 03/2020	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	316,00	14,58	R\$	4.607,28	R\$ -
8.5	SINAPI 03/2020	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	52,00	3,91	R\$	203,32	R\$ -
8.6	SINAPI 03/2020	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	52,00	18,08	R\$	940,16	R\$ -
8.7	SINAPI 03/2020	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	52,00	12,84	R\$	667,68	R\$ -
8.8	CPOS BO178 02/03/2020	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	837,00	93,75	R\$	78.468,75	R\$ -
9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$	32.310,47	R\$ -
9.1	SINAPI 03/2020	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	162,00	24,55	R\$	3.977,10	R\$ -
9.2	SINAPI 03/2020	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,00	33,28	R\$	1.597,44	R\$ -
9.3	SINAPI 03/2020	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	7,35	R\$	279,30	R\$ -
9.4	SINAPI 03/2020	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,61	R\$	19,22	R\$ -
9.5	SINAPI 03/2020	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	11,56	R\$	34,68	R\$ -
9.6	SINAPI 03/2020	89370	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	14,94	R\$	29,88	R\$ -
9.7	SINAPI 03/2020	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	42,00	12,24	R\$	514,08	R\$ -
9.8	SINAPI 03/2020	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	17,91	R\$	35,82	R\$ -
9.9	SINAPI 03/2020	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	13,78	R\$	303,16	R\$ -
9.10	SINAPI 03/2020	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	19,15	R\$	38,30	R\$ -
9.11	SINAPI 03/2020	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	31,00	9,11	R\$	282,41	R\$ -

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
9.12	SINAPI 03/2020	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	5,00	9,75	R\$ 48,75	R\$ -	-
9.13	SINAPI 03/2020	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	21,06	R\$ 63,18	R\$ -	-
9.14	SINAPI 03/2020	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,99	R\$ 64,95	R\$ -	-
9.15	SINAPI 03/2020	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,71	R\$ 62,84	R\$ -	-
9.16	SINAPI 03/2020	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	21,66	R\$ 519,84	R\$ -	-
9.17	SINAPI 03/2020	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	102,00	31,10	R\$ 3.172,20	R\$ -	-
9.18	SINAPI 03/2020	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	46,91	R\$ 2.251,68	R\$ -	-
9.19	SINAPI 03/2020	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	168,00	60,41	R\$ 10.148,88	R\$ -	-
9.20	SINAPI 03/2020	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	36,54	R\$ 292,32	R\$ -	-
9.21	SINAPI 03/2020	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	7,90	R\$ 118,50	R\$ -	-
9.22	SINAPI 03/2020	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00	11,83	R\$ 496,86	R\$ -	-
9.23	SINAPI 03/2020	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	19,70	R\$ 39,40	R\$ -	-
9.24	SINAPI 03/2020	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	24,64	R\$ 394,24	R\$ -	-
9.25	SINAPI 03/2020	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	11,29	R\$ 349,99	R\$ -	-
9.26	SINAPI 03/2020	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	20,91	R\$ 125,46	R\$ -	-
9.27	SINAPI 03/2020	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	44,29	R\$ 310,03	R\$ -	-
9.28	SINAPI 03/2020	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00	46,01	R\$ 322,07	R\$ -	-
9.29	SINAPI 03/2020	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	64,71	R\$ 905,94	R\$ -	-
9.30	SINAPI 03/2020	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00	10,05	R\$ 100,50	R\$ -	-
9.31	SINAPI 03/2020	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	13,45	R\$ 40,35	R\$ -	-
9.32	SINAPI 03/2020	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	24,80	R\$ 49,60	R\$ -	-
9.33	SINAPI 03/2020	89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	17,00	39,83	R\$ 677,11	R\$ -	-
9.34	SINAPI 03/2020	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	62,86	R\$ 62,86	R\$ -	-
9.35	SINAPI 03/2020	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	60,00	11,55	R\$ 693,00	R\$ -	-
9.36	SINAPI 03/2020	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9,00	17,28	R\$ 155,52	R\$ -	-
9.37	SINAPI 03/2020	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	31,00	21,45	R\$ 664,95	R\$ -	-
9.38	SINAPI 03/2020	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	10,16	R\$ 477,52	R\$ -	-
9.39	SINAPI 03/2020	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	32,71	R\$ 130,84	R\$ -	-
9.40	SINAPI 03/2020	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	72,21	R\$ 361,05	R\$ -	-
9.41	SINAPI 03/2020	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	12,16	R\$ 60,80	R\$ -	-
9.42	SINAPI 03/2020	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	72,30	R\$ 361,50	R\$ -	-
9.43	SINAPI 03/2020	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00	75,75	R\$ 1.287,75	R\$ -	-
9.44	SINAPI 03/2020	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	117,34	R\$ 117,34	R\$ -	-
9.45	SINAPI 03/2020	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	45,21	R\$ 271,26	R\$ -	-
10			LOUÇAS E METAIS				R\$ 38.738,25	R\$ -	-
10.1	SINAPI 03/2020	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	240,21	R\$ 4.083,57	R\$ -	-
10.2	SINAPI 03/2020	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	689,30	R\$ 1.378,60	R\$ -	-
10.3	SINAPI 03/2020	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	488,06	R\$ 3.904,48	R\$ -	-
10.4	SINAPI 03/2020	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00	65,13	R\$ 2.019,03	R\$ -	-
10.5	SINAPI 03/2020	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	23,00	76,68	R\$ 1.763,64	R\$ -	-
10.6	CPOS B0178 02/03/2020	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	UN	4,00	132,05	R\$ 528,20	R\$ -	-
10.7	CPOS B0178 02/03/2020	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	12,00	170,91	R\$ 2.050,92	R\$ -	-
10.8	CPOS B0178 02/03/2020	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	4,20	203,95	R\$ 856,59	R\$ -	-
10.9	CPOS B0178 02/03/2020	43.02.100	CHUVEIRO COM JATO REGULÁVEL EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	6,00	185,46	R\$ 1.112,76	R\$ -	-
10.10	SINAPI 03/2020	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	578,46	R\$ 9.833,82	R\$ -	-
10.11	SINAPI 03/2020	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,00	1.089,94	R\$ 4.359,76	R\$ -	-
10.12	SINAPI 03/2020	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	296,26	R\$ 1.185,04	R\$ -	-
10.13	SINAPI 03/2020	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50X0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	943,64	R\$ 5.661,84	R\$ -	-
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCL. IT-MÉDICO E INFRAESTRUTURA P/TI/TELEFONE				R\$ 216.080,10	R\$ -	-
11.1	CPOS B0178 02/03/2020	41.31.012	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3351 A 3850 lm, PORTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	30,00	348,50	R\$ 10.455,00	R\$ -	-
11.2	CPOS B0178 02/03/2020	41.31.010	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 lm, PORTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	5,00	326,54	R\$ 1.632,70	R\$ -	-
11.3	CPOS B0178 02/03/2020	41.31.060	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3780 A 4140 lm, PORTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	28,00	412,51	R\$ 11.550,28	R\$ -	-
11.4	CPOS B0178 02/03/2020	41.31.082	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 lm, PORTÊNCIA DE 18 A 24 W	UN	39,00	192,46	R\$ 7.505,94	R\$ -	-
11.5	SINAPI 03/2020	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,00	37,53	R\$ 1.613,79	R\$ -	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
11.6	SINAPI 03/2020	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35,00	28,36	R\$ 992,60	R\$	-
11.7	CPOS BO178 02/03/2020	40.04.140	TOMADA 3P+T DE 32A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA	UN	21,00	232,74	R\$ 4.887,54	R\$	-
11.8	SINAPI 03/2020	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	59,00	34,10	R\$ 2.011,90	R\$	-
11.9	SINAPI 03/2020	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	54,00	36,31	R\$ 1.960,74	R\$	-
11.10	SINAPI 03/2020	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	148,00	16,91	R\$ 2.502,68	R\$	-
11.11	CPOS BO178 02/03/2020	40.20.100	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO	UN	2,00	154,98	R\$ 309,96	R\$	-
11.12	SINAPI 03/2020	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	573,09	R\$ 1.146,18	R\$	-
11.13	SINAPI 03/2020	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	496,53	R\$ 993,06	R\$	-
11.14	SINAPI 03/2020	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	99,81	R\$ 199,62	R\$	-
11.15	SINAPI 03/2020	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00	12,28	R\$ 85,96	R\$	-
11.16	SINAPI 03/2020	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	9,00	12,28	R\$ 110,52	R\$	-
11.17	SINAPI 03/2020	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00	55,75	R\$ 167,25	R\$	-
11.18	SINAPI 03/2020	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,00	67,03	R\$ 402,18	R\$	-
11.19	SINAPI 03/2020	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	114,60	R\$ 458,40	R\$	-
11.20	SINAPI 03/2020	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	786,94	R\$ 786,94	R\$	-
11.21	SINAPI 03/2020	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00	66,99	R\$ 200,97	R\$	-
11.22	CPOS BO178 02/03/2020	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 mA - 2 POLOS	UN	5,00	187,10	R\$ 935,50	R\$	-
11.23	SINAPI 03/2020	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	81,44	R\$ 4.072,00	R\$	-
11.24	SINAPI 03/2020	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	48,61	R\$ 486,10	R\$	-
11.25	SINAPI 03/2020	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	90,00	48,09	R\$ 4.328,10	R\$	-
11.26	SINAPI 03/2020	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	24,83	R\$ 496,60	R\$	-
11.27	SINAPI 03/2020	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	160,00	19,14	R\$ 3.062,40	R\$	-
11.28	SINAPI 03/2020	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00	17,59	R\$ 1.407,20	R\$	-
11.29	SINAPI 03/2020	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	11,55	R\$ 346,50	R\$	-
11.30	SINAPI 03/2020	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	12,19	R\$ 731,40	R\$	-
11.31	SINAPI 03/2020	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	99,00	7,16	R\$ 708,84	R\$	-
11.32	SINAPI 03/2020	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.430,00	5,29	R\$ 12.854,70	R\$	-
11.33	SINAPI 03/2020	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.540,00	3,40	R\$ 8.636,00	R\$	-
11.34	SINAPI 03/2020	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.170,00	2,43	R\$ 5.273,10	R\$	-
11.35	CPOS BO178 02/03/2020	38.07.340	PERFILADO LISO 38 x 38 mm - COM ACESSÓRIOS	M	429,00	38,78	R\$ 16.636,62	R\$	-
11.36	CPOS BO178 02/03/2020	38.21.310	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 x 100 mm, COM ACESSÓRIOS	M	160,00	94,69	R\$ 15.150,40	R\$	-
11.37	CPOS BO178 02/03/2020	38.04.120	ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2" - COM ACESSÓRIOS	M	162,00	68,43	R\$ 11.085,66	R\$	-
11.38	CPOS BO178 02/03/2020	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	411,00	36,36	R\$ 14.943,96	R\$	-
11.39	CPOS BO178 02/03/2020	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	3,00	67,00	R\$ 201,00	R\$	-
11.40	CPOS BO178 02/03/2020	39.18.120	CABO PARA REDE UJUTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	M	490,00	20,10	R\$ 9.849,00	R\$	-
11.41	CPOS BO178 02/03/2020	39.11.020	CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES 0,50MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA	M	980,00	10,80	R\$ 10.584,00	R\$	-
11.42	CPOS BO178 02/03/2020	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO M PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	UN	9,00	391,83	R\$ 3.526,47	R\$	-
11.43	SINAPI 03/2020	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	24,00	57,41	R\$ 1.377,84	R\$	-
11.44	COTAÇÃO		TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO CONFORME NORMAS, MONTADO EM CAIXA, POTÊNCIA 7,5KVA 60Hz	UN	3,00	4.437,50	R\$ 13.312,50	R\$	-
11.45	COTAÇÃO		QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PARA SUPERVISÃO E PROTEÇÃO COR BRANCA COM 1 DISJ. 2P 100A, 10 DISJ. 2P 16A, DSI, DST E TRANSFORMADOR DE CORRENTE 60A/5A (QUADROS QL-T, QL-U, QL-V)	UN	3,00	8.100,00	R\$ 24.300,00	R\$	-
11.46	COTAÇÃO		ANUNCIADOR DE ALARME	UN	3,00	600,00	R\$ 1.800,00	R\$	-
12			CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E VIDROS				R\$ 85.912,87	R\$	-
12.1	CPOS BO178 02/03/2020	25.01.400	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO	M2	57,00	639,76	R\$ 36.466,32	R\$	-
12.2	SINAPI 03/2020	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	81,00	266,25	R\$ 21.566,25	R\$	-
12.3	SINAPI 03/2020	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	70,00	398,29	R\$ 27.880,30	R\$	-
13			REDE DE GASES MEDICINAIS				R\$ 125.357,16	R\$	-
13.1	SINAPI 03/2020	97344	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	392,00	57,05	R\$ 22.363,60	R\$	-
13.2	SINAPI 03/2020	97345	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	93,00	90,28	R\$ 8.396,04	R\$	-
13.3	SINAPI 03/2020	97346	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	125,00	115,43	R\$ 14.428,75	R\$	-
13.4	SINAPI 03/2020	97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	35,00	122,76	R\$ 4.296,60	R\$	-
13.5	SINAPI 03/2020	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	194,00	12,55	R\$ 2.434,70	R\$	-
13.6	SINAPI 03/2020	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	19,41	R\$ 252,33	R\$	-
13.7	SINAPI 03/2020	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	27,48	R\$ 851,88	R\$	-
13.8	SINAPI 03/2020	92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	40,96	R\$ 163,84	R\$	-
13.9	SINAPI 03/2020	92314	LUVÁ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	8,19	R\$ 409,50	R\$	-
13.10	SINAPI 03/2020	92315	LUVÁ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00	11,69	R\$ 140,28	R\$	-
13.11	SINAPI 03/2020	92316	LUVÁ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	17,20	R\$ 275,20	R\$	-
13.12	SINAPI 03/2020	92295	LUVÁ EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	26,70	R\$ 133,50	R\$	-
13.13	SINAPI 03/2020	92319	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	35,38	R\$ 106,14	R\$	-
13.14	COTAÇÃO		TE REDUÇÃO EM COBRE, DN 2X15 MM	UN	32,00	14,48	R\$ 463,36	R\$	-
13.15	COTAÇÃO		TE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28X15 MM	UN	17,00	25,04	R\$ 425,68	R\$	-
13.16	COTAÇÃO		TE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35X22 MM	UN	3,00	38,18	R\$ 114,54	R\$	-
13.17	SINAPI 03/2020	93133	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	4,00	19,31	R\$ 77,24	R\$	-
13.18	COTAÇÃO		BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 22 MM	UN	3,00	22,96	R\$ 68,88	R\$	-
13.19	COTAÇÃO		TARUGO LATÃO 30MM - 1/4" - RÉGUA	UN	45,00	55,75	R\$ 2.508,75	R\$	-
13.20	COTAÇÃO		TARUGO LATÃO 30MM - 1/4" - POSTO	UN	4,00	56,59	R\$ 226,36	R\$	-
13.21	COTAÇÃO		TAMPÃO SEXTAVADO 1/4"	UN	49,00	6,25	R\$ 306,25	R\$	-
13.22	SINAPI 03/2020	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	50,00	78,40	R\$ 3.920,00	R\$	-
13.23	SINAPI 03/2020	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	83,85	R\$ 754,65	R\$	-
13.24	SINAPI 03/2020	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	98,14	R\$ 294,42	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
5.2	SINAPI 07/2021	87553	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	550,42	R\$ 18,89	R\$ 10.397,37	R\$ -	-
5.3	CDHU 181 - 03/2021	18.13.010	Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada	M2	552,32	R\$ 138,25	R\$ 76.358,24	R\$ -	-
5.4	CDHU 181 - 03/2021	18.07.020	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M2	336,03	R\$ 139,65	R\$ 46.926,06	R\$ -	-
5.5	CDHU 181 - 03/2021	18.07.040	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M2	5,07	R\$ 226,15	R\$ 1.146,58	R\$ -	-
5.6	CDHU 181 - 03/2021	18.07.080	Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M	247,11	R\$ 46,49	R\$ 11.488,14	R\$ -	-
5.7	CDHU 181 - 03/2021	18.13.202	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm	M2	552,32	R\$ 56,41	R\$ 31.156,37	R\$ -	-
5.8	CDHU 181 - 03/2021	18.07.210	Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	336,03	R\$ 41,88	R\$ 14.072,78	R\$ -	-
5.9	CDHU 181 - 03/2021	18.07.230	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm	M2	5,07	R\$ 63,03	R\$ 319,56	R\$ -	-
5.10	CDHU 181 - 03/2021	18.07.310	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm	M	247,11	R\$ 4,19	R\$ 1.035,39	R\$ -	-
5.11	SINAPI 07/2021	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF_09/2017	M2	225,55	R\$ 22,79	R\$ 5.140,17	R\$ -	-
5.12	SINAPI 07/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	225,55	R\$ 18,73	R\$ 4.224,46	R\$ -	-
5.13	SINAPI 07/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	97,14	R\$ 21,33	R\$ 2.071,95	R\$ -	-
5.14	CDHU 181 - 03/2021	22.03.140	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	M2	122,28	R\$ 174,88	R\$ 21.384,76	R\$ -	-
5.15	SINAPI 07/2021	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	134,86	R\$ 76,66	R\$ 10.338,44	R\$ -	-
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 80.787,15	R\$ -	-
6.1	SINAPI 07/2021	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	8,19	R\$ 35,94	R\$ 294,35	R\$ -	-
6.2	SINAPI 07/2021	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	8,19	R\$ 10,89	R\$ 89,19	R\$ -	-
6.3	SINAPI 07/2021	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,19	R\$ 10,83	R\$ 88,70	R\$ -	-
6.4	SINAPI 07/2021	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,50	R\$ 13,75	R\$ 405,63	R\$ -	-
6.5	SINAPI 07/2021	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,96	R\$ 12,94	R\$ 4.049,70	R\$ -	-
6.6	SINAPI 07/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 2.510,34	R\$ 7.531,02	R\$ -	-
6.7	SINAPI 07/2021	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	R\$ 18,81	R\$ 451,44	R\$ -	-
6.8	SINAPI 07/2021	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	R\$ 82,26	R\$ 1.974,24	R\$ -	-
6.9	SINAPI 07/2021	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 105,46	R\$ 1.054,60	R\$ -	-
6.10	SINAPI 07/2021	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 181,65	R\$ 181,65	R\$ -	-
6.11	SINAPI 07/2021	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 732,35	R\$ 732,35	R\$ -	-
6.12	SINAPI 07/2021	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.429,68	R\$ 6,38	R\$ 9.121,36	R\$ -	-
6.13	SINAPI 07/2021	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.396,43	R\$ 8,95	R\$ 12.498,05	R\$ -	-
6.14	SINAPI 07/2021	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,60	R\$ 12,06	R\$ 1.599,16	R\$ -	-
6.15	SINAPI 07/2021	98261	CABO TELEFÔNICO CO-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,09	R\$ 4,44	R\$ 266,80	R\$ -	-
6.16	SINAPI 07/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	114,00	R\$ 19,44	R\$ 2.216,16	R\$ -	-
6.17	SINAPI 07/2021	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 35,29	R\$ 282,32	R\$ -	-
6.18	SINAPI 07/2021	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 46,76	R\$ 374,08	R\$ -	-
6.19	SINAPI 07/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 27,99	R\$ 111,96	R\$ -	-
6.20	SINAPI 07/2021	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 50,94	R\$ 101,88	R\$ -	-
6.21	CDHU 181 - 03/2021	40.04.480	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UN	11,00	R\$ 34,76	R\$ 382,36	R\$ -	-
6.22	SINAPI 07/2021	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	R\$ 35,83	R\$ 1.361,54	R\$ -	-
6.23	SINAPI 07/2021	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 33,74	R\$ 269,92	R\$ -	-
6.24	SINAPI 07/2021	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 59,79	R\$ 956,64	R\$ -	-
6.25	SINAPI 07/2021	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 55,61	R\$ 111,22	R\$ -	-
6.26	SINAPI 07/2021	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 56,69	R\$ 340,14	R\$ -	-
6.27	SINAPI 07/2021	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 49,86	R\$ 797,76	R\$ -	-
6.28	SINAPI 07/2021	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 83,76	R\$ 83,76	R\$ -	-
6.29	SINAPI 07/2021	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	R\$ 31,40	R\$ 219,80	R\$ -	-
6.30	SINAPI 07/2021	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 46,23	R\$ 138,69	R\$ -	-
6.31	SINAPI 07/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	R\$ 34,50	R\$ 793,50	R\$ -	-
6.32	SINAPI 07/2021	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	54,00	R\$ 133,20	R\$ 7.192,80	R\$ -	-
6.33	SINAPI 07/2021	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	108,00	R\$ 41,86	R\$ 4.520,88	R\$ -	-
6.34	CDHU 181 - 03/2021	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	10,00	R\$ 286,25	R\$ 2.862,50	R\$ -	-
6.35	CDHU 181 - 03/2021	38.21.310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	UN	91,73	R\$ 127,33	R\$ 11.679,98	R\$ -	-
6.36	CDHU 181 - 03/2021	38.21.330	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	UN	6,55	R\$ 149,11	R\$ 976,67	R\$ -	-
6.37	CDHU 181 - 03/2021	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	UN	127,61	R\$ 36,63	R\$ 4.674,35	R\$ -	-
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 83.651,12	R\$ -	-
7.1	SINAPI 07/2021	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	14,00	R\$ 160,58	R\$ 2.248,12	R\$ -	-
7.2	SINAPI 07/2021	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	32,25	R\$ 33,68	R\$ 1.086,18	R\$ -	-
7.3	SINAPI 07/2021	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	72,50	R\$ 35,94	R\$ 2.605,65	R\$ -	-
7.4	SINAPI 07/2021	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	40,45	R\$ 39,05	R\$ 1.579,57	R\$ -	-
7.5	SINAPI 07/2021	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	32,25	R\$ 6,81	R\$ 219,62	R\$ -	-
7.6	SINAPI 07/2021	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	72,50	R\$ 10,89	R\$ 789,53	R\$ -	-
7.7	SINAPI 07/2021	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	40,45	R\$ 14,88	R\$ 601,90	R\$ -	-
7.8	SINAPI 07/2021	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	73,65	R\$ 27,44	R\$ 2.020,96	R\$ -	-
7.9	SINAPI 07/2021	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,05	R\$ 39,26	R\$ 1.258,28	R\$ -	-
7.10	SINAPI 07/2021	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	20,50	R\$ 29,38	R\$ 602,29	R\$ -	-
7.11	SINAPI 07/2021	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,05	R\$ 39,68	R\$ 121,02	R\$ -	-
7.12	SINAPI 07/2021	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00	R\$ 8,50	R\$ 680,00	R\$ -	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
7.13	SINAPI 07/2021	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 11,54	R\$ 92,32	R\$	-
7.14	SINAPI 07/2021	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 14,78	R\$ 325,16	R\$	-
7.15	SINAPI 07/2021	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 23,09	R\$ 253,99	R\$	-
7.16	SINAPI 07/2021	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 26,94	R\$ 26,94	R\$	-
7.17	SINAPI 07/2021	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 19,56	R\$ 469,44	R\$	-
7.18	SINAPI 07/2021	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	11,00	R\$ 17,45	R\$ 191,95	R\$	-
7.19	SINAPI 07/2021	96704	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	R\$ 18,13	R\$ 36,26	R\$	-
7.20	SINAPI 07/2021	93065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	3,00	R\$ 59,44	R\$ 178,32	R\$	-
7.21	SINAPI 07/2021	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 102,43	R\$ 102,43	R\$	-
7.22	SINAPI 07/2021	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$	-
7.23	SINAPI 07/2021	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 15,53	R\$ 170,83	R\$	-
7.24	SINAPI 07/2021	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,99	R\$ 137,94	R\$	-
7.25	SINAPI 07/2021	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 24,53	R\$ 98,12	R\$	-
7.26	SINAPI 07/2021	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 29,39	R\$ 88,17	R\$	-
7.27	SINAPI 07/2021	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 95,28	R\$ 1.333,92	R\$	-
7.28	SINAPI 07/2021	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 11,54	R\$ 323,12	R\$	-
7.29	SINAPI 07/2021	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 141,73	R\$ 141,73	R\$	-
7.30	SINAPI 07/2021	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 11,54	R\$ 23,08	R\$	-
7.31	SINAPI 07/2021	92324	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,30	R\$ 219,68	R\$ 1.164,30	R\$	-
7.32	SINAPI 07/2021	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,80	R\$ 251,88	R\$ 453,38	R\$	-
7.33	SINAPI 07/2021	93114	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 45,70	R\$ 45,70	R\$	-
7.34	SINAPI 07/2021	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 44,91	R\$ 44,91	R\$	-
7.35	SINAPI 07/2021	93133	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 25,28	R\$ 50,56	R\$	-
7.36	SINAPI 07/2021	92327	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 29,75	R\$ 59,50	R\$	-
7.37	SINAPI 07/2021	93101	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	3,00	R\$ 45,31	R\$ 135,93	R\$	-
7.38	SINAPI 07/2021	92334	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 57,76	R\$ 57,76	R\$	-
7.39	SINAPI 07/2021	92333	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 39,30	R\$ 39,30	R\$	-
7.40	SINAPI 07/2021	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	11,30	R\$ 29,38	R\$ 331,99	R\$	-
7.41	SINAPI 07/2021	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	76,75	R\$ 39,68	R\$ 3.045,44	R\$	-
7.42	SINAPI 07/2021	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	75,95	R\$ 57,89	R\$ 4.396,75	R\$	-
7.43	SINAPI 07/2021	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	95,45	R\$ 92,69	R\$ 8.847,26	R\$	-
7.45	CDHU 181 - 03/2021	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	17,35	R\$ 1.401,33	R\$ 24.318,68	R\$	-
7.46	SINAPI 07/2021	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 46,09	R\$ 138,27	R\$	-
7.47	SINAPI 07/2021	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 109,63	R\$ 767,41	R\$	-
7.48	SINAPI 07/2021	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 12,08	R\$ 48,32	R\$	-
7.49	SINAPI 07/2021	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 17,14	R\$ 154,26	R\$	-
7.50	SINAPI 07/2021	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 35,48	R\$ 461,24	R\$	-
7.51	SINAPI 07/2021	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 48,54	R\$ 291,24	R\$	-
7.52	SINAPI 07/2021	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 14,06	R\$ 140,60	R\$	-
7.53	SINAPI 07/2021	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	33,00	R\$ 19,76	R\$ 652,08	R\$	-
7.54	SINAPI 07/2021	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 40,51	R\$ 526,63	R\$	-
7.55	SINAPI 07/2021	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 60,80	R\$ 608,00	R\$	-
7.56	SINAPI 07/2021	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 29,05	R\$ 116,20	R\$	-
7.57	SINAPI 07/2021	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 73,91	R\$ 221,73	R\$	-
7.58	SINAPI 07/2021	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 104,53	R\$ 1.045,30	R\$	-
7.59	SINAPI 07/2021	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 110,76	R\$ 886,08	R\$	-
7.60	SINAPI 07/2021	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 26,21	R\$ 183,47	R\$	-
7.61	SINAPI 07/2021	89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 44,00	R\$ 396,00	R\$	-
7.62	SINAPI 07/2021	89833	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 44,39	R\$ 310,73	R\$	-
7.63	SINAPI 07/2021	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 38,86	R\$ 272,02	R\$	-
7.64	SINAPI 07/2021	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 20,08	R\$ 341,36	R\$	-
7.65	CDHU 181 - 03/2021	44.06.370	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm	UN	14,00	R\$ 553,88	R\$ 7.754,32	R\$	-
7.66	CDHU 181 - 03/2021	44.01.110	Lavatório de louca com coluna	M	9,00	R\$ 281,83	R\$ 2.536,47	R\$	-
7.67	CDHU 181 - 03/2021	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	7,00	R\$ 102,38	R\$ 716,66	R\$	-
7.68	CDHU 181 - 03/2021	44.03.500	Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado	UN	7,00	R\$ 609,86	R\$ 4.269,02	R\$	-
8			ESQUADRIAS				R\$ 47.640,62	R\$	-
8.1	SINAPI 07/2021	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 819,81	R\$ 819,81	R\$	-
8.2	SINAPI 07/2021	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 828,79	R\$ 7.459,11	R\$	-
8.3	CDHU 181 - 03/2021	23.04.620	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm	UN	5,00	R\$ 2.131,68	R\$ 10.658,40	R\$	-
8.4	CDHU 181 - 03/2021	23.09.100	Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm	UN	3,00	R\$ 859,70	R\$ 2.579,10	R\$	-
8.5	CDHU 181 - 03/2021	23.20.140	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	16,00	R\$ 327,96	R\$ 5.247,36	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
8.6	SINAPI 07/2021	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M2	5,99	R\$ 482,81	R\$ 2.889,62	R\$	-
8.7	SINAPI 07/2021	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	2,94	R\$ 606,55	R\$ 1.783,26	R\$	-
8.8	SINAPI 07/2021	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	8,69	R\$ 425,66	R\$ 3.698,99	R\$	-
8.9	SINAPI 07/2021	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	21,90	R\$ 405,59	R\$ 8.881,61	R\$	-
8.10	CDHU 181 - 03/2021	25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	M2	20,16	R\$ 179,73	R\$ 3.623,36	R\$	-
9							R\$ 28.083,22		R\$ -
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									
9.1	SINAPI 07/2021	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	2,00	R\$ 629,29	R\$ 1.258,58	R\$	-
9.2	CDHU 181 - 03/2021	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	3,00	R\$ 231,11	R\$ 693,33	R\$	-
9.3	CDHU 181 - 03/2021	40.20.110	Alarme sonoro bilonal 220 V para painel de comando	UN	1,00	R\$ 441,34	R\$ 441,34	R\$	-
9.4	CDHU 181 - 03/2021	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	1,00	R\$ 182,81	R\$ 182,81	R\$	-
9.5	SINAPI 07/2021	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.902,03	R\$ 1.902,03	R\$	-
9.6	CDHU 181 - 03/2021	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	1,00	R\$ 320,45	R\$ 320,45	R\$	-
9.7	CDHU 181 - 03/2021	50.05.210	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	UN	11,00	R\$ 195,60	R\$ 2.151,60	R\$	-
9.8	CDHU 181 - 03/2021	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	9,00	R\$ 272,19	R\$ 2.449,71	R\$	-
9.9	SINAPI 07/2021	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	20,95	R\$ 189,40	R\$ 3.967,93	R\$	-
9.10	SINAPI 07/2021	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 139,68	R\$ 279,36	R\$	-
9.11	SINAPI 07/2021	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 236,41	R\$ 472,82	R\$	-
9.12	SINAPI 07/2021	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 119,70	R\$ 359,10	R\$	-
9.13	SINAPI 07/2021	92377	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 107,28	R\$ 107,28	R\$	-
9.14	SINAPI 07/2021	92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 243,95	R\$ 243,95	R\$	-
9.15	CDHU 181 - 03/2021	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	7	R\$ 17,08	R\$ 119,56	R\$	-
9.16	CDHU 181 - 03/2021	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	13,00	R\$ 14,19	R\$ 184,47	R\$	-
9.17	SINAPI 07/2021	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	14,07	R\$ 882,55	R\$ 12.417,48	R\$	-
9.18	SINAPI 07/2021	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	3,36	R\$ 158,16	R\$ 531,42	R\$	-
PREÇO TOTAL							R\$ 530.803,75	R\$	-

Lote C	Reforma - Edifício Clínico 3º Pavimento UTI (25 Leitos) e Substituição de Instalações Elétricas do térreo e 1º Pavimento - Área Construída: 2.825,19m2 - Data Base: SINAPI agosto de 2021 Não Desonerado								Total : R\$ 2.470.009,76	
	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
1	CDHU 181 - 03/2021	02.08.020	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de identificação para obra	M2	2,88	R\$ 765,10	R\$ 2.203,49	R\$	-	
2	DEMOLIÇÕES							R\$ 49.557,37	R\$	-
2.1	SINAPI 08/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	M3	54,55	R\$ 70,66	R\$ 3.854,50	R\$	-	
2.2	SINAPI 08/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	156,04	R\$ 27,76	R\$ 4.331,67	R\$	-	
2.3	SINAPI 08/2021	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	33,76	R\$ 3,18	R\$ 107,36	R\$	-	
2.4	SINAPI 08/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	799,06	R\$ 4,06	R\$ 3.244,18	R\$	-	
2.5	SINAPI 08/2021	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	404,07	R\$ 29,85	R\$ 12.061,49	R\$	-	
2.6	SINAPI 08/2021	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	719,79	R\$ 4,20	R\$ 3.023,12	R\$	-	
2.7	SINAPI 08/2021	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	719,79	R\$ 9,04	R\$ 6.506,90	R\$	-	
2.8	CDHU 181 - 03/2021	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	150,80	R\$ 108,94	R\$ 16.428,15	R\$	-	
3	VEDAÇÕES							R\$ 87.378,39	R\$	-
3.1	SINAPI 08/2021	87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	460,99	R\$ 102,38	R\$ 47.196,16	R\$	-	
3.2	SINAPI 08/2021	87488	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	26,58	R\$ 124,81	R\$ 3.317,45	R\$	-	
3.3	SINAPI 08/2021	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF_06/2017_P	M2	226,47	R\$ 162,78	R\$ 36.864,79	R\$	-	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 2.091,76	R\$	-
4.1	SINAPI 08/2021	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	59,09	R\$ 32,35	R\$ 1.911,56	R\$	-	
4.2	SINAPI 08/2021	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_06/2018	UN	20,00	R\$ 9,01	R\$ 180,20	R\$	-	
5	ACABAMENTOS							R\$ 305.220,33	R\$	-
5.1	SINAPI 08/2021	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	975,14	R\$ 4,63	R\$ 4.514,90	R\$	-	
5.2	SINAPI 08/2021	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	365,15	R\$ 26,83	R\$ 9.796,97	R\$	-	
5.3	SINAPI 08/2021	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	610,00	R\$ 25,03	R\$ 15.268,30	R\$	-	
5.4	SINAPI 08/2021	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	365,15	R\$ 61,06	R\$ 22.296,06	R\$	-	
5.5	SINAPI 08/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	84,04	R\$ 56,25	R\$ 4.727,25	R\$	-	
5.6	SINAPI 08/2021	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	29,36	R\$ 9,44	R\$ 277,16	R\$	-	
5.7	CDHU 181 - 03/2021	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente à lavagem com hipoclorito	M2	694,00	R\$ 237,23	R\$ 164.637,62	R\$	-	
5.8	CDHU 181 - 03/2021	21.10.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	483,80	R\$ 34,49	R\$ 16.686,26	R\$	-	
5.9	CDHU 181 - 03/2021	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	0,36	R\$ 193,23	R\$ 69,56	R\$	-	
5.10	CDHU 181 - 03/2021	22.02.190	Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 825mm	M2	252,95	R\$ 106,24	R\$ 26.873,41	R\$	-	
5.11	SINAPI 08/2021	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	509,12	R\$ 78,71	R\$ 40.072,84	R\$	-	
6	PINTURA							R\$ 156.165,62	R\$	-
6.1	SINAPI 08/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	569,20	R\$ 3,95	R\$ 2.248,34	R\$	-	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
6.2	SINAPI 08/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	569,20	R\$ 21,53	R\$ 12.254,88	R\$	-
6.3	SINAPI 08/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	324,46	R\$ 3,38	R\$ 1.096,67	R\$	-
6.4	SINAPI 08/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	324,46	R\$ 18,93	R\$ 6.142,03	R\$	-
6.5	CDHU 181 - 03/2021	33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	1.297,01	R\$ 101,49	R\$ 131.633,54	R\$	-
6.6	SINAPI 08/2021	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF 01/2021	M2	106,68	R\$ 18,71	R\$ 1.995,98	R\$	-
6.7	SINAPI 08/2021	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF 01/2020	M2	13,44	R\$ 59,09	R\$ 794,17	R\$	-
7			ACESSÓRIOS				R\$ 155.298,59	R\$	-
7.1	CDHU 181 - 03/2021	27.04.040	Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131mm	M	322,60	R\$ 422,04	R\$ 136.150,10	R\$	-
7.2	CDHU 181 - 03/2021	27.04.052	Canteira adesiva em vinil de alto impacto	M	205,50	R\$ 93,18	R\$ 19.148,49	R\$	-
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 3o Pavimento				R\$ 159.441,14	R\$	-
8.1	SINAPI 08/2021	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	199,60	R\$ 14,05	R\$ 2.804,38	R\$	-
8.2	SINAPI 08/2021	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	139,75	R\$ 13,25	R\$ 1.851,69	R\$	-
8.3	SINAPI 08/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 2.562,10	R\$ 17.934,70	R\$	-
8.4	SINAPI 08/2021	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00	R\$ 18,81	R\$ 376,20	R\$	-
8.5	SINAPI 08/2021	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	23,00	R\$ 82,26	R\$ 1.891,98	R\$	-
8.6	SINAPI 08/2021	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	R\$ 105,46	R\$ 949,14	R\$	-
8.7	SINAPI 08/2021	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 181,65	R\$ 908,25	R\$	-
8.8	CDHU 181 - 03/2021	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1,00	R\$ 600,06	R\$ 600,06	R\$	-
8.9	SINAPI 08/2021	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.165,35	R\$ 1.165,35	R\$	-
8.10	SIURB 01/2021	09-08-82	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	R\$ 855,44	R\$ 1.710,88	R\$	-
8.11	SIURB 01/2021	09-08-83	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	11,00	R\$ 638,34	R\$ 7.021,74	R\$	-
8.12	SINAPI 08/2021	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	358,62	R\$ 6,50	R\$ 2.331,03	R\$	-
8.13	SINAPI 08/2021	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.325,94	R\$ 9,09	R\$ 12.052,79	R\$	-
8.14	SINAPI 08/2021	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	244,65	R\$ 12,28	R\$ 3.004,30	R\$	-
8.15	SINAPI 08/2021	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	327,29	R\$ 4,49	R\$ 1.469,53	R\$	-
8.16	SINAPI 08/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	199,60	R\$ 7,98	R\$ 1.592,81	R\$	-
8.17	SINAPI 08/2021	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	133,00	R\$ 5,18	R\$ 688,94	R\$	-
8.18	SINAPI 08/2021	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	199,60	R\$ 15,86	R\$ 3.165,66	R\$	-
8.19	SINAPI 08/2021	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	R\$ 35,01	R\$ 105,03	R\$	-
8.20	SINAPI 08/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	91,00	R\$ 19,16	R\$ 1.743,56	R\$	-
8.21	SINAPI 08/2021	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	R\$ 13,21	R\$ 409,51	R\$	-
8.22	SINAPI 08/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 27,99	R\$ 167,94	R\$	-
8.23	SINAPI 08/2021	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 44,68	R\$ 44,68	R\$	-
8.24	SINAPI 08/2021	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	R\$ 46,76	R\$ 467,60	R\$	-
8.25	SINAPI 08/2021	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 21,16	R\$ 42,32	R\$	-
8.26	SINAPI 08/2021	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00	R\$ 35,83	R\$ 609,11	R\$	-
8.27	CDHU 181 - 03/2021	40.04.140	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepôr metálica	UN	25,00	R\$ 289,03	R\$ 7.225,75	R\$	-
8.28	SINAPI 08/2021	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	53,00	R\$ 49,86	R\$ 2.642,58	R\$	-
8.29	SINAPI 08/2021	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00	R\$ 55,61	R\$ 1.056,59	R\$	-
8.30	CDHU 181 - 03/2021	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	2,00	R\$ 22,46	R\$ 44,92	R\$	-
8.31	SINAPI 08/2021	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	7,00	R\$ 31,40	R\$ 219,80	R\$	-
8.32	SINAPI 08/2021	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	8,00	R\$ 46,23	R\$ 369,84	R\$	-
8.33	SINAPI 08/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	72,00	R\$ 36,04	R\$ 2.594,88	R\$	-
8.34	SIURB 01/2021	09-09-53	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	8,00	R\$ 309,14	R\$ 2.473,12	R\$	-
8.35	SIURB 01/2021	09-09-53	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	51,00	R\$ 309,14	R\$ 15.766,14	R\$	-
8.36	SINAPI 08/2021	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020_P	UN	118,00	R\$ 44,01	R\$ 5.193,18	R\$	-
8.37	CDHU 181 - 03/2021	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepôr com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	49,00	R\$ 286,25	R\$ 14.026,25	R\$	-
8.38	SINAPI 08/2021	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	46,00	R\$ 117,56	R\$ 5.407,76	R\$	-
8.39	CDHU 181 - 03/2021	38.21.310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	185,64	R\$ 127,33	R\$ 23.637,54	R\$	-
8.40	CDHU 181 - 03/2021	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	373,29	R\$ 36,63	R\$ 13.673,61	R\$	-
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1o Pavimento				R\$ 183.454,57	R\$	-
9.1	SINAPI 08/2021	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.008,98	R\$ 13,25	R\$ 13.368,99	R\$	-
9.2	SINAPI 08/2021	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,15	R\$ 27,71	R\$ 253,55	R\$	-
9.3	SINAPI 08/2021	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,80	R\$ 46,94	R\$ 1.023,29	R\$	-
9.4	SINAPI 08/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 2.562,10	R\$ 5.124,20	R\$	-
9.5	SINAPI 08/2021	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	26,00	R\$ 18,81	R\$ 489,06	R\$	-
9.6	SINAPI 08/2021	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	36,00	R\$ 82,26	R\$ 2.961,36	R\$	-
9.7	SINAPI 08/2021	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 105,46	R\$ 210,92	R\$	-
9.8	SINAPI 08/2021	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 732,35	R\$ 1.464,70	R\$	-
9.9	SIURB 01/2021	09-08-82	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	3,00	R\$ 855,44	R\$ 2.566,32	R\$	-
9.10	SIURB 01/2021	09-08-83	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	21,00	R\$ 638,34	R\$ 13.405,14	R\$	-
9.11	SINAPI 08/2021	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.161,50	R\$ 6,50	R\$ 14.049,75	R\$	-
9.12	SINAPI 08/2021	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.404,50	R\$ 9,09	R\$ 21.856,91	R\$	-
9.13	SINAPI 08/2021	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	754,41	R\$ 12,28	R\$ 9.264,15	R\$	-
9.14	SINAPI 08/2021	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	535,23	R\$ 4,49	R\$ 2.403,18	R\$	-
9.15	SINAPI 08/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	R\$ 27,99	R\$ 279,90	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
9.16	SINAPI 08/2021	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00	R\$ 44,68	R\$ 1.206,36	R\$ -	-
9.17	SINAPI 08/2021	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	R\$ 46,76	R\$ 2.338,00	R\$ -	-
9.18	SINAPI 08/2021	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	43,00	R\$ 21,16	R\$ 909,88	R\$ -	-
9.19	SINAPI 08/2021	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	108,00	R\$ 35,83	R\$ 3.869,64	R\$ -	-
9.20	SINAPI 08/2021	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	86,00	R\$ 49,86	R\$ 4.287,96	R\$ -	-
9.21	SINAPI 08/2021	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	R\$ 55,61	R\$ 889,76	R\$ -	-
9.22	CDHU 181 - 03/2021	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	21,00	R\$ 22,46	R\$ 471,66	R\$ -	-
9.23	SINAPI 08/2021	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	26,00	R\$ 31,40	R\$ 816,40	R\$ -	-
9.24	SINAPI 08/2021	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	16,00	R\$ 46,23	R\$ 739,68	R\$ -	-
9.25	SINAPI 08/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIM UN ENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	35,00	R\$ 36,04	R\$ 1.261,40	R\$ -	-
9.26	SIURB 01/2021	09-09-51	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	83,00	R\$ 298,50	R\$ 24.775,50	R\$ -	-
9.27	SINAPI 08/2021	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	166,00	R\$ 44,01	R\$ 7.305,66	R\$ -	-
9.28	SINAPI 08/2021	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	40,00	R\$ 108,58	R\$ 4.343,20	R\$ -	-
9.29	CDHU 181 - 03/2021	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	35,00	R\$ 286,25	R\$ 10.018,75	R\$ -	-
9.30	CDHU 181 - 03/2021	38.21.310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	158,58	R\$ 127,33	R\$ 20.191,99	R\$ -	-
9.31	CDHU 181 - 03/2021	38.07.300	Perfildado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 prézincada, com acessórios	M	308,69	R\$ 36,63	R\$ 11.307,31	R\$ -	-
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Pavimento Térreo				R\$ 161.618,92	R\$ -	-
10.1	SINAPI 08/2021	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	513,89	R\$ 13,25	R\$ 6.809,04	R\$ -	-
10.2	SINAPI 08/2021	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 27,71	R\$ 83,13	R\$ -	-
10.3	SINAPI 08/2021	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,85	R\$ 46,94	R\$ 1.119,52	R\$ -	-
10.4	SINAPI 08/2021	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,98	R\$ 70,68	R\$ 1.058,79	R\$ -	-
10.5	SINAPI 08/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 2.562,10	R\$ 5.124,20	R\$ -	-
10.6	SINAPI 08/2021	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	22,00	R\$ 18,81	R\$ 413,82	R\$ -	-
10.7	SINAPI 08/2021	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14,00	R\$ 82,26	R\$ 1.151,64	R\$ -	-
10.8	SINAPI 08/2021	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 105,46	R\$ 210,92	R\$ -	-
10.9	SINAPI 08/2021	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 181,65	R\$ 181,65	R\$ -	-
10.10	SINAPI 08/2021	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 489,44	R\$ 489,44	R\$ -	-
10.11	SIURB 01/2021	09-08-82	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	R\$ 855,44	R\$ 1.710,88	R\$ -	-
10.12	SIURB 01/2021	09-08-83	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	6,00	R\$ 638,34	R\$ 3.830,04	R\$ -	-
10.13	SINAPI 08/2021	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.227,62	R\$ 6,50	R\$ 14.479,53	R\$ -	-
10.14	SINAPI 08/2021	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.401,59	R\$ 9,09	R\$ 21.830,45	R\$ -	-
10.15	SINAPI 08/2021	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	158,61	R\$ 12,28	R\$ 1.947,73	R\$ -	-
10.16	SINAPI 08/2021	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-501 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	365,21	R\$ 4,49	R\$ 1.639,79	R\$ -	-
10.17	SINAPI 08/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 27,99	R\$ 167,94	R\$ -	-
10.18	SINAPI 08/2021	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 44,68	R\$ 268,08	R\$ -	-
10.19	SINAPI 08/2021	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	R\$ 46,76	R\$ 1.309,28	R\$ -	-
10.20	SINAPI 08/2021	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36,00	R\$ 35,83	R\$ 1.289,88	R\$ -	-
10.21	SINAPI 08/2021	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60,00	R\$ 49,86	R\$ 2.991,60	R\$ -	-
10.22	SINAPI 08/2021	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	49,00	R\$ 55,61	R\$ 2.724,89	R\$ -	-
10.23	SINAPI 08/2021	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	R\$ 38,80	R\$ 155,20	R\$ -	-
10.24	CDHU 181 - 03/2021	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	3,00	R\$ 22,46	R\$ 67,38	R\$ -	-
10.25	SINAPI 08/2021	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	24,00	R\$ 31,40	R\$ 753,60	R\$ -	-
10.26	SINAPI 08/2021	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	31,00	R\$ 46,23	R\$ 1.433,13	R\$ -	-
10.27	SINAPI 08/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	54,00	R\$ 36,04	R\$ 1.946,16	R\$ -	-
10.28	SIURB 01/2021	09-09-51	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	103,00	R\$ 298,50	R\$ 30.745,50	R\$ -	-
10.29	SINAPI 08/2021	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	206,00	R\$ 44,01	R\$ 9.066,06	R\$ -	-
10.30	SINAPI 08/2021	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 108,58	R\$ 651,48	R\$ -	-
10.31	CDHU 181 - 03/2021	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	UN	31,00	R\$ 286,25	R\$ 8.873,75	R\$ -	-
10.32	CDHU 181 - 03/2021	38.21.310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	166,26	R\$ 127,33	R\$ 21.169,89	R\$ -	-
10.33	CDHU 181 - 03/2021	38.07.300	Perfildado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 prézincada, com acessórios	M	434,74	R\$ 36,63	R\$ 15.924,53	R\$ -	-
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 70.849,75	R\$ -	-
11.1	SINAPI 08/2021	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	32,00	R\$ 160,58	R\$ 5.138,56	R\$ -	-
11.2	SINAPI 08/2021	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	195,40	R\$ 12,71	R\$ 2.483,53	R\$ -	-
11.3	SINAPI 08/2021	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	18,40	R\$ 21,71	R\$ 399,46	R\$ -	-
11.4	SINAPI 08/2021	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	7,00	R\$ 41,40	R\$ 289,80	R\$ -	-
11.5	SINAPI 08/2021	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	24,50	R\$ 68,51	R\$ 1.678,50	R\$ -	-
11.6	SINAPI 08/2021	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	3,50	R\$ 85,28	R\$ 298,48	R\$ -	-
11.7	SINAPI 08/2021	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	80,00	R\$ 6,14	R\$ 491,20	R\$ -	-
11.8	SINAPI 08/2021	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 8,73	R\$ 69,84	R\$ -	-
11.9	SINAPI 08/2021	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	76,00	R\$ 14,79	R\$ 1.124,04	R\$ -	-
11.10	SINAPI 08/2021	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 23,10	R\$ 138,60	R\$ -	-
11.11	SINAPI 08/2021	96702	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	17,00	R\$ 7,19	R\$ 122,23	R\$ -	-
11.12	SINAPI 08/2021	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	54,00	R\$ 15,46	R\$ 834,84	R\$ -	-
11.13	SINAPI 08/2021	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 22,95	R\$ 91,80	R\$ -	-
11.14	SINAPI 08/2021	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 26,13	R\$ 52,26	R\$ -	-
11.15	SINAPI 08/2021	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA GROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	33,00	R\$ 99,89	R\$ 3.296,37	R\$ -	-
11.16	SINAPI 08/2021	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 53,53	R\$ 642,36	R\$ -	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
11.17	SINAPI 08/2021	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 123,75	R\$ 990,00	R\$	-
11.18	SINAPI 08/2021	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,45	R\$ 25,69	R\$ 1.527,27	R\$	-
11.19	SINAPI 08/2021	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	107,90	R\$ 38,60	R\$ 4.164,94	R\$	-
11.20	SINAPI 08/2021	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,70	R\$ 28,86	R\$ 914,86	R\$	-
11.21	SINAPI 08/2021	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,70	R\$ 35,33	R\$ 2.285,85	R\$	-
11.22	SINAPI 08/2021	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 9,49	R\$ 246,74	R\$	-
11.23	SINAPI 08/2021	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	R\$ 15,03	R\$ 901,80	R\$	-
11.24	SINAPI 08/2021	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 26,21	R\$ 131,05	R\$	-
11.25	SINAPI 08/2021	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 32,26	R\$ 774,24	R\$	-
11.26	SINAPI 08/2021	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	71,00	R\$ 13,46	R\$ 955,66	R\$	-
11.27	SINAPI 08/2021	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	R\$ 14,09	R\$ 535,42	R\$	-
11.28	SINAPI 08/2021	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 32,35	R\$ 355,85	R\$	-
11.29	SINAPI 08/2021	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,23	R\$ 194,76	R\$	-
11.30	SINAPI 08/2021	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 28,93	R\$ 347,16	R\$	-
11.31	SINAPI 08/2021	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 47,76	R\$ 429,84	R\$	-
11.32	SINAPI 08/2021	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 62,71	R\$ 1.003,36	R\$	-
11.33	SINAPI 08/2021	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 15,81	R\$ 31,62	R\$	-
11.34	SINAPI 08/2021	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 26,25	R\$ 498,75	R\$	-
11.35	SINAPI 08/2021	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	2,35	R\$ 8,53	R\$ 20,05	R\$	-
11.36	SINAPI 08/2021	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	84,32	R\$ 7,03	R\$ 592,77	R\$	-
11.37	SINAPI 08/2021	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	6,17	R\$ 8,13	R\$ 50,16	R\$	-
11.38	CDHU 181 - 03/2021	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	29,75	R\$ 540,73	R\$ 16.086,72	R\$	-
11.39	SINAPI 08/2021	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 281,85	R\$ 1.972,95	R\$	-
11.40	SINAPI 08/2021	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 452,23	R\$ 1.356,69	R\$	-
11.41	SINAPI 08/2021	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 196,79	R\$ 1.574,32	R\$	-
11.42	SINAPI 08/2021	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 133,76	R\$ 3.879,04	R\$	-
11.43	SINAPI 08/2021	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	R\$ 127,26	R\$ 5.599,44	R\$	-
11.44	SINAPI 08/2021	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202086913	UN	3,00	R\$ 26,39	R\$ 79,17	R\$	-
11.45	SINAPI 08/2021	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 446,05	R\$ 5.352,60	R\$	-
11.46	SINAPI 08/2021	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 105,60	R\$ 844,80	R\$	-
12			INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 272.933,46	R\$	-
			TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA						
12.1	CDHU 181 - 03/2021	46.08.010	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4", inclusive conexões	M	70,00	R\$ 142,46	R\$ 9.972,20	R\$	-
12.2	CDHU 181 - 03/2021	46.08.020	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1", inclusive conexões	M	18,00	R\$ 162,55	R\$ 2.925,90	R\$	-
12.3	CDHU 181 - 03/2021	46.08.030	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4", inclusive conexões	M	16,00	R\$ 195,66	R\$ 3.130,56	R\$	-
12.4	CDHU 181 - 03/2021	32.11.320	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro)	M	70,00	R\$ 34,35	R\$ 2.404,50	R\$	-
12.5	CDHU 181 - 03/2021	32.11.330	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8" (cobre) ou 1" (ferro)	M	18,00	R\$ 37,76	R\$ 679,68	R\$	-
12.6	CDHU 181 - 03/2021	32.11.340	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8" (cobre) ou 1 1/4" (ferro)	M	16,00	R\$ 42,83	R\$ 685,28	R\$	-
12.7	SINAPI 08/2021	90460	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	104,00	R\$ 11,94	R\$ 1.241,76	R\$	-
12.8	CDHU 181 - 03/2021	61.20.110	CAVALETE P/ FANCOIL HIDRÔNICO - AG Ø 3/4" Ligaço típica, (cavalete), para ar condicionado "fancoil", diâmetro de 3/4"	CJ	5,00	R\$ 2.001,06	R\$ 10.005,30	R\$	-
			VÁLVULAS						
12.9	CDHU 181 - 03/2021	61.15.050	Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floatine, diâmetro 3/4" a 1 1/2"	UN	5,00	R\$ 2.130,89	R\$ 10.654,45	R\$	-
12.10	CDHU 181 - 03/2021	61.15.060	Válvula de balanceamento diâmetro 1" a 2-1/2"	UN	5,00	R\$ 969,60	R\$ 4.848,00	R\$	-
			CHAPA PARA INSULAMENTO, EXAUSTÃO E AR EXTERNO						
12.11	CDHU 181 - 03/2021	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	3.369,15	R\$ 53,06	R\$ 178.767,10	R\$	-
12.12	CDHU 181 - 03/2021	32.06.010	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1"	M2	569,79	R\$ 25,69	R\$ 14.637,91	R\$	-
12.13	SINAPI 08/2021	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	581,19	R\$ 13,94	R\$ 8.101,79	R\$	-
			MATERIAIS DE DIFUSÃO DO AR						
12.14	CDHU 181 - 03/2021	61.10.511	Difusor para insuflamento de ar com plenum, múltiplas e collarinho	M2	5,65	R\$ 3.791,79	R\$ 21.423,61	R\$	-
12.15	CDHU 181 - 03/2021	61.10.574	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²	M2	0,22	R\$ 2.490,70	R\$ 547,95	R\$	-
12.16	CDHU 181 - 03/2021	61.10.575	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²	M2	0,07	R\$ 1.691,38	R\$ 118,40	R\$	-
12.17	CDHU 181 - 03/2021	61.10.576	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²	M2	0,31	R\$ 1.479,01	R\$ 458,49	R\$	-
12.18	CDHU 181 - 03/2021	61.10.577	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²	M2	0,61	R\$ 1.253,61	R\$ 764,70	R\$	-
12.19	CDHU 181 - 03/2021	61.10.581	Veneziãna com tela e filtro G4	M2	0,81	R\$ 1.933,18	R\$ 1.565,88	R\$	-
13			ESQUADRIAS				R\$ 200.446,92	R\$	-
13.1	SINAPI 08/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 1.229,59	R\$ 8.607,13	R\$	-
13.2	SINAPI 08/2021	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	R\$ 1.170,85	R\$ 18.733,60	R\$	-
13.3	CDHU 181 - 03/2021	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, com pletro - 100 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 812,94	R\$ 812,94	R\$	-
13.4	CDHU 181 - 03/2021	23.09.630	Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm	UN	2,00	R\$ 909,09	R\$ 1.818,18	R\$	-
13.5	CDHU 181 - 03/2021	23.09.100	Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm	UN	3,00	R\$ 859,70	R\$ 2.579,10	R\$	-
13.6	CDHU 181 - 03/2021	28.01.050	Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas	CJ	5,00	R\$ 514,14	R\$ 2.570,70	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
13.7	CDHU 181 - 03/2021	23.20.140	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	10,00	R\$ 327,96	R\$ 3.279,60	R\$	-
13.8	CDHU 181 - 03/2021	25.01.400	Caixilho em alumínio anodizado fixo	M2	59,61	R\$ 630,59	R\$ 37.589,47	R\$	-
13.9	SINAPI 08/2021	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M2	119,21	R\$ 507,38	R\$ 60.484,77	R\$	-
13.10	CDHU 181 - 03/2021	24.02.054	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	M2	6,72	R\$ 1.530,60	R\$ 10.285,63	R\$	-
13.11	SINAPI 08/2021	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	106,30	R\$ 475,60	R\$ 50.556,28	R\$	-
13.12	SINAPI 08/2021	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,36	R\$ 717,78	R\$ 3.129,52	R\$	-
14			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 32.395,31	R\$	-
14.1	CDHU 181 - 03/2021	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	3,00	R\$ 114,36	R\$ 343,08	R\$	-
14.2	SINAPI 08/2021	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 1.933,58	R\$ 5.800,74	R\$	-
14.3	CDHU 181 - 03/2021	50.05.210	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	UN	2,00	R\$ 195,60	R\$ 391,20	R\$	-
14.4	CDHU 181 - 03/2021	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	53,00	R\$ 272,19	R\$ 14.426,07	R\$	-
14.5	SINAPI 08/2021	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 P	UN	7,00	R\$ 239,50	R\$ 1.676,50	R\$	-
14.6	SINAPI 08/2021	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FO UN CR 464.53 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 P	UN	1,00	R\$ 615,45	R\$ 615,45	R\$	-
14.7	CDHU 181 - 03/2021	50.05.170	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	UN	3,00	R\$ 97,36	R\$ 292,08	R\$	-
14.8	CDHU 181 - 03/2021	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	3,00	R\$ 320,45	R\$ 961,35	R\$	-
14.9	CDHU 181 - 03/2021	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	13,00	R\$ 14,19	R\$ 184,47	R\$	-
14.10	CDHU 181 - 03/2021	97.02.196	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos	UN	1,00	R\$ 14,84	R\$ 14,84	R\$	-
14.11	SINAPI 08/2021	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	28,90	R\$ 181,73	R\$ 5.252,00	R\$	-
14.12	SINAPI 08/2021	92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 236,41	R\$ 709,23	R\$	-
14.13	SINAPI 08/2021	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 172,83	R\$ 1.728,30	R\$	-
15			INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS				R\$ 220.725,88	R\$	-
15.1	SINAPI 08/2021	97344	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	731,00	R\$ 86,38	R\$ 63.143,78	R\$	-
15.2	SINAPI 08/2021	97345	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	156,00	R\$ 137,66	R\$ 21.474,96	R\$	-
15.3	SINAPI 08/2021	97346	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	125,00	R\$ 175,70	R\$ 21.962,50	R\$	-
15.4	SINAPI 08/2021	97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	35,00	R\$ 212,79	R\$ 7.447,65	R\$	-
15.5	SINAPI 08/2021	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	335,00	R\$ 16,40	R\$ 5.494,00	R\$	-
15.6	SINAPI 08/2021	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	32,00	R\$ 27,59	R\$ 882,88	R\$	-
15.7	SINAPI 08/2021	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 40,98	R\$ 1.270,38	R\$	-
15.8	SINAPI 08/2021	92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 66,35	R\$ 265,40	R\$	-
15.9	SINAPI 08/2021	92314	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	93,00	R\$ 10,64	R\$ 989,52	R\$	-
15.10	SINAPI 08/2021	92315	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 16,15	R\$ 323,00	R\$	-
15.11	SINAPI 08/2021	92316	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 25,31	R\$ 404,96	R\$	-
15.12	SINAPI 08/2021	92295	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 43,18	R\$ 215,90	R\$	-
15.13	SINAPI 08/2021	92317	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	18,00	R\$ 22,35	R\$ 402,30	R\$	-
15.14	SINAPI 08/2021	92318	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 36,43	R\$ 109,29	R\$	-
15.15	SINAPI 08/2021	92319	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 52,36	R\$ 157,08	R\$	-
15.16	COMPOSIÇÃO	comp SC002	Te redução 22x15 cobre	UN	45,00	R\$ 18,43	R\$ 829,35	R\$	-
15.17	COMPOSIÇÃO	comp SC003	Te redução 28x15 cobre	UN	17,00	R\$ 30,70	R\$ 521,90	R\$	-
15.18	COMPOSIÇÃO	comp SC004	Te redução 33x22 cobre	UN	3,00	R\$ 55,07	R\$ 165,21	R\$	-
15.19	SINAPI 08/2021	93108	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	6,00	R\$ 18,86	R\$ 113,16	R\$	-
15.20	SINAPI 08/2021	93133	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 26,20	R\$ 104,80	R\$	-
15.21	COMPOSIÇÃO	comp SC005	Bucha de redução 35x22 cobre	UN	3,00	R\$ 22,94	R\$ 68,82	R\$	-
15.22	COMPOSIÇÃO	comp SC008	Tarugo latão 30mm - 1,4" - régua	UN	78,00	R\$ 76,63	R\$ 5.977,14	R\$	-
15.23	COMPOSIÇÃO	comp SC009	Tarugo latão 50mm - 1,4" - posto	UN	8,00	R\$ 78,10	R\$ 624,80	R\$	-
15.24	COMPOSIÇÃO	comp SC017	tampão sextavado	UN	86,00	R\$ 6,96	R\$ 598,56	R\$	-
15.25	SINAPI 08/2021	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	84,00	R\$ 54,99	R\$ 4.619,16	R\$	-
15.26	SINAPI 08/2021	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	9,00	R\$ 65,01	R\$ 585,09	R\$	-
15.27	SINAPI 08/2021	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	3,00	R\$ 87,75	R\$ 263,25	R\$	-
15.28	SINAPI 08/2021	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 129,68	R\$ 389,04	R\$	-
15.29	COMPOSIÇÃO	comp SC006	Válvula esfera fêmea - haste borboleta 3/4"	UN	3,00	R\$ 64,15	R\$ 192,45	R\$	-
15.30	COMPOSIÇÃO	comp SC010	Válvula esfera tripartida - haste alavanca 1"	UN	3,00	R\$ 275,00	R\$ 825,00	R\$	-
15.31	SINAPI 08/2021	93081	CONNECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	168,00	R\$ 25,88	R\$ 4.347,84	R\$	-
15.32	SINAPI 08/2021	93087	CONNECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	21,00	R\$ 27,99	R\$ 587,79	R\$	-
15.33	SINAPI 08/2021	93093	CONNECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	12,00	R\$ 44,05	R\$ 528,60	R\$	-
15.34	COMPOSIÇÃO	comp SC007	Conector rosca macho 35mm cobre	UN	3,00	R\$ 40,95	R\$ 122,85	R\$	-
15.35	COMPOSIÇÃO	comp SC011	Solda silfoscoper 1,6 - 5% prata	kg	5,00	R\$ 1.502,92	R\$ 7.514,60	R\$	-
15.36	SIURB 01/2021	171074	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	R\$ 90,43	R\$ 723,44	R\$	-
15.37	SIURB 01/2021	171076	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	UN	6,00	R\$ 677,41	R\$ 4.064,46	R\$	-
15.38	COMPOSIÇÃO	comp SC012	Caixa seção 30x30 cm (22x22x22) AVO	UN	1,00	R\$ 2.408,33	R\$ 2.408,33	R\$	-
15.39	COMPOSIÇÃO	comp SC013	Caixa seção 30x30cm (28x28x28 AVO)	UN	1,00	R\$ 2.920,83	R\$ 2.920,83	R\$	-
15.40	SIURB 01/2021	91311	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	51,00	R\$ 69,94	R\$ 3.566,94	R\$	-
15.41	SINAPI 08/2021	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015	M	1.047,00	R\$ 3,16	R\$ 3.308,52	R\$	-
15.42	COMPOSIÇÃO	comp SC014	etiqueta ar comprimido	UN	158,00	R\$ 7,21	R\$ 1.139,18	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	Preço Limite		Preço Proposto	
						UNIT + BDI 25%	TOTAL	UNIT + BDI	TOTAL
15.43	COMPOSIÇÃO	comp SC015	etiqueta vácuo	UN	151,00	R\$ 7,21	R\$ 1.088,71	R\$	-
15.44	COMPOSIÇÃO	comp SC016	etiqueta oxigenio	UN	151,00	R\$ 7,21	R\$ 1.088,71	R\$	-
15.45	COMPOSIÇÃO	comp SC001	REGUA DE GASES PAINEL HOSPITALAR COM 3 PONTOS DE GASES, 6 PONTOS DE ELÉTRICA, 1 CHAMADA, 1 PONTO DE LÓGICA E ILUMINAÇÃO NA PARTE INFERIOR	UN	25,00	R\$ 1.875,75	R\$ 46.893,75	R\$	-
16			COBERTURA				R\$ 330.255,69	R\$	-
16.1	SINAPI 08/2021	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	719,79	R\$ 71,39	R\$ 51.385,81	R\$	-
16.2	SINAPI 08/2021	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	719,79	R\$ 353,60	R\$ 254.517,74	R\$	-
16.3	SINAPI 08/2021	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	55,50	R\$ 104,35	R\$ 5.791,43	R\$	-
16.4	SINAPI 08/2021	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	191,86	R\$ 81,61	R\$ 15.657,69	R\$	-
16.5	SINAPI 08/2021	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	M2	259,43	R\$ 11,19	R\$ 2.903,02	R\$	-
17			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 79.972,56	R\$	-
17.1	COMPOSIÇÃO	comp SC01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 6.664,38	R\$ 79.972,56	R\$	-
			PREÇO TOTAL				R\$ 2.470.009,76	R\$	-
TOTAL PROPOSTA (A+B+C)							R\$ 4.044.186,13		

**ANEXO III
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO

À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

Senhores:

(Nome da Empresa), inscrita no (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), vem requerer sua habilitação, em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços - Divulgação Eletrônica nº 002/2022, apresentando para apreciação de V. Sas. os documentos necessários para fins de participação no processo de cotação em epígrafe e declarar, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de habilitação e apresentação de proposta, sendo que é de pleno conhecimento todos os aspectos relativos à presente cotação, manifestando, assim, plena concordância com as condições constantes no edital de Cotação e respectivos Anexos.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO IV
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

TERMO DE VISTORIA

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), inscrita no (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar que o representante Sr. (a) (NOME DO REPRESENTANTE NA VISTORIA), inscrito no CPF/MF (Nº DO CPF), com cargo de (XXXXX) na PROPONENTE, realizou visita técnica na data de (DATA DA VISITA) ((DATA POR EXTENSO)) no local onde será executada a obra, obtendo conhecimento prévio de todas as condições físicas do local. Declara, também, ter recebido todos os documentos necessários e tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações constantes no edital e anexos.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.
Empresa (Identificação)
Assinatura do representante legal
(Indicar nome e cargo)

**ANEXO V
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), inscrita no (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar e indicar como responsável técnico, sob as penas da lei, o(a) Sr.(a)(NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO), Eng.º Civil/Arquiteto, devidamente inscrito no CREA/SP 000.000/D ou CAU/SP 000.000, juntando, para tanto, declaração de execução de XX (nº de obras) de complexidade tecnológica e operacional, conforme exigido no edital. Ciente que o responsável técnico indicado não poderá ser substituído sem a prévia informação à CONTRATANTE

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO VI
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ART

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), inscrita no (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar, sob as penas da lei, que fornecerá ARTs de Execução de Obras no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expedição da Ordem de Serviço.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.
Empresa (Identificação)
Assinatura do representante legal
(Indicar nome e cargo)

**ANEXO VII
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), inscrita no (CNPJ N.º), por seu representante legal, em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação Prévia de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar estar ciente de que lhe foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, documentos, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

REFORMA DE COZINHA (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA)
REFORMA DE UTI 2o PAVIMENTO (ALA OESTE)
REFORMA DE UTI 3o PAVIMENTO

Contrato de Repasse : MS 886365/2019
Contrato de Repasse : MS 877955/2018
Contrato de Repasse : MS 891046/2019

LOTE	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	COZINHA	R\$ 530.803,75	% Período:	3,86%	7,62%	9,70%	12,16%	12,16%	11,27%	11,27%	7,47%	7,47%	7,47%	5,22%	4,33%	
			R\$ 20.503,30	R\$ 40.441,57	R\$ 51.471,81	R\$ 64.568,28	R\$ 64.568,28	R\$ 59.804,21	R\$ 59.804,21	R\$ 39.652,97	R\$ 39.652,97	R\$ 39.652,97	R\$ 27.723,63	R\$ 22.959,57		
2	UTI 2o PAVIMENTO	R\$ 1.043.324,84	% Período:	5,89%	8,37%	9,16%	11,76%	15,40%	16,05%	13,53%	9,05%	8,08%	2,69%			
			R\$ 61.501,05	R\$ 87.376,24	R\$ 95.595,50	R\$ 122.735,44	R\$ 160.661,65	R\$ 167.431,46	R\$ 141.178,13	R\$ 94.458,89	R\$ 84.283,63	R\$ 28.102,85				
3	UTI 3o PAVIMENTO	R\$ 2.470.009,75	% Período:	1,36%	4,94%	8,13%	10,45%	10,37%	10,62%	10,62%	8,48%	9,05%	11,11%	9,03%	5,83%	
			R\$ 33.646,56	R\$ 122.088,39	R\$ 200.929,15	R\$ 258.188,12	R\$ 256.111,40	R\$ 262.331,84	R\$ 262.331,84	R\$ 209.546,45	R\$ 223.456,54	R\$ 274.428,14	R\$ 222.965,19	R\$ 143.986,16		
Total:			%:	2,86%	6,18%	8,60%	11,02%	11,90%	12,11%	11,46%	8,50%	8,59%	8,46%	6,20%	4,13%	
R\$ 4.044.138,34			Investimento:	115.650,91	249.906,20	347.996,46	445.491,84	481.341,33	489.567,51	463.314,18	343.658,31	347.393,14	342.183,96	250.688,82	166.945,73	
			%:	2,86%	9,04%	17,64%	28,66%	40,56%	52,67%	64,12%	72,62%	81,21%	89,67%	95,87%	100,00%	
			Investimento:	115.650,91	365.557,11	713.553,57	1.159.045,41	1.640.386,74	2.129.954,25	2.593.268,43	2.936.926,74	3.284.319,88	3.626.503,84	3.877.192,66	4.044.138,39	
				%:	2,86%	6,18%	8,60%	11,02%	11,90%	12,11%	11,46%	8,50%	8,59%	8,46%	6,20%	4,13%
				Execução Mensal	115.650,91	249.906,20	347.996,46	445.491,84	481.341,33	489.567,51	463.314,18	343.658,31	347.393,14	342.183,96	250.688,82	166.945,73
				%:	2,86%	9,04%	17,64%	28,66%	40,56%	52,67%	64,12%	72,62%	81,21%	89,67%	95,87%	100,00%
				Execução acumulada	115.650,91	365.557,11	713.553,57	1.159.045,41	1.640.386,74	2.129.954,25	2.593.268,43	2.936.926,74	3.284.319,88	3.626.503,84	3.877.192,66	4.044.138,39

REFORMA DE COZINHA (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA)
Contrato de Repasse : MS 886365/2019 Operação 1066513-30/2019

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO												DESCRIÇÃO DO LOTE
				Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba												
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.203,49	% Período:	100,00%												
				R\$ 2.203,49												
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 18.299,81	% Período:	100,00%												
				R\$ 18.299,81												
3	VEDAÇÕES	R\$ 28.918,89	% Período:		50,00%	50,00%										
					R\$ 14.459,45	R\$ 14.459,45										
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.632,77	% Período:		50,00%	50,00%										
					R\$ 1.316,39	R\$ 1.316,39										
5	ACABAMENTOS	R\$ 238.586,68	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
							R\$ 35.788,00	R\$ 35.788,00	R\$ 35.788,00	R\$ 35.788,00	R\$ 23.858,67	R\$ 23.858,67	R\$ 23.858,67	R\$ 11.929,33	R\$ 11.929,33	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 80.787,15	% Período:		15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					R\$ 12.118,07	R\$ 16.157,43	R\$ 8.078,72	R\$ 8.078,72	R\$ 8.078,72	R\$ 8.078,72	R\$ 4.039,36	R\$ 4.039,36	R\$ 4.039,36	R\$ 4.039,36	R\$ 4.039,36	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 83.651,12	% Período:		15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					R\$ 12.547,67	R\$ 16.730,22	R\$ 8.365,11	R\$ 8.365,11	R\$ 8.365,11	R\$ 8.365,11	R\$ 4.182,56	R\$ 4.182,56	R\$ 4.182,56	R\$ 4.182,56	R\$ 4.182,56	
8	ESQUADRIAS	R\$ 47.640,62	% Período:				20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
							R\$ 9.528,12	R\$ 9.528,12	R\$ 4.764,06	R\$ 4.764,06	R\$ 4.764,06	R\$ 4.764,06	R\$ 4.764,06	R\$ 4.764,06		
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 28.083,22	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	R\$ 2.808,32	
Total:	R\$ 530.803,75		%:	3,86%	7,62%	9,70%	12,16%	12,16%	11,27%	11,27%	7,47%	7,47%	7,47%	5,22%	4,33%	
			Repasso:	20.502,15	40.439,30	51.468,92	64.564,66	64.564,66	59.800,86	59.800,86	39.650,74	39.650,74	39.650,74	27.722,08	22.958,28	
			Contrapartida:	1,15	2,27	2,88	3,62	3,62	3,35	3,35	2,22	2,22	2,22	1,55	1,29	
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investimento:	20.503,30	40.441,57	51.471,81	64.568,28	64.568,28	59.804,21	59.804,21	39.652,97	39.652,97	39.652,97	27.723,63	22.959,57	
			%:	3,86%	11,48%	21,18%	33,34%	45,51%	56,77%	68,04%	75,51%	82,98%	90,45%	95,67%	100,00%	
			Repasso:	20.502,15	60.941,45	112.410,38	176.975,03	241.539,69	301.340,55	361.141,41	400.792,15	440.442,90	480.093,64	507.815,72	530.774,00	
			Contrapartida:	1,15	3,42	6,30	9,92	13,54	16,89	20,24	22,46	24,69	26,91	28,46	29,75	
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investimento:	20.503,30	60.944,87	112.416,68	176.984,95	241.553,23	301.357,44	361.161,65	400.814,62	440.467,58	480.120,55	507.844,18	530.803,75	

Sorocaba
Local

terça-feira, 19 de outubro de 2021
Data

CONTRATO DE REPASSE: M S 877955/2018									OPERAÇÃO: 1061496-02					
ORÇAMENTISTA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CREA: 0601191100-SP									ART: 28027230200396232					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 17.034,35	2,041%	15.330,92	1.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,35
				90%	10%									100%
2	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 21.855,19	2,618%	0,00	6.556,56	4.371,04	4.371,04	2.185,52	2.185,52	2.185,51	0,00	0,00	0,00	21.855,19
					30%	20%	20%	10%	10%	10%				100%
3	REVESTIMENTOS PAREDES	R\$ 25.316,24	3,033%	0,00	0,00	7.594,87	5.063,25	5.063,25	2.531,62	2.531,62	2.531,63	0,00	0,00	25.316,24
						30%	20%	20%	10%	10%	10%			100%
4	PISOS	R\$ 74.154,62	8,884%	0,00	11.123,19	11.123,19	11.123,19	11.123,19	7.415,46	7.415,46	7.415,46	7.415,48	0,00	74.154,62
					15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%		100%
5	FORROS	R\$ 32.685,16	3,916%	0,00	0,00	0,00	6.537,03	8.171,29	8.171,29	3.268,52	3.268,52	3.268,51	0,00	32.685,16
							20%	25%	25%	10%	10%	10%		100%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 15.549,43	1,863%	0,00	0,00	2.332,41	3.109,89	3.109,89	3.109,89	2.332,41	777,47	777,47	0,00	15.549,43
						15%	20%	20%	20%	15%	5%	5%		100%
7	PROTETORES EM PVC/VINIL	R\$ 24.984,36	2,993%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,09	6.246,09	6.246,09	6.246,09	24.984,36
										25%	25%	25%	25%	100%
8	PINTURA	R\$ 78.151,56	9,363%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,30	19.537,89	19.537,89	7.815,16	7.815,16	7.815,16	78.151,56
								20%	25%	25%	10%	10%	10%	100%
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 25.848,36	3,097%	3.877,25	3.877,25	3.877,25	3.877,25	3.877,25	3.877,25	2.584,86	0,00	0,00	0,00	25.848,36
				15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				100%
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 30.990,49	3,713%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,62	7.747,62	7.747,62	7.747,63	0,00	30.990,49
									25%	25%	25%	25%		100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCL.IT-MÉDICO E	R\$ 172.848,22	20,709%	17.284,82	17.284,82	17.284,82	17.284,82	25.927,23	25.927,23	17.284,82	17.284,83	17.284,83	0,00	172.848,22
				10%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%		100%
12	CAIXILIHOS DE ALUMÍNIO E VIDROS	R\$ 68.730,27	8,235%	0,00	0,00	0,00	10.309,54	10.309,54	10.309,54	10.309,54	10.309,54	10.309,54	6.873,03	68.730,27
							15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	100%
13	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 100.283,60	12,015%	5.014,18	15.042,54	15.042,54	15.042,54	15.042,54	15.042,54	10.028,36	5.014,18	5.014,18	0,00	100.283,60
				5%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	5%		100%
14	AR CONDICIONADO - 2º PAVIMENTO E INTERLIGAÇÃO	R\$ 132.390,47	15,862%	6.619,52	13.239,05	13.239,05	19.858,57	26.478,09	26.478,09	19.858,57	6.619,53	0,00	0,00	132.390,47
				5%	10%	10%	15%	20%	20%	15%	5%			100%
15	IDENTIFICAÇÃO	R\$ 2.168,80	0,260%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,40	1.084,40	2.168,80
												50%	50%	100%
16	LIMPEZA	R\$ 927,22	0,111%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,61	463,61	927,22
												50%	50%	100%
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 10.741,53	1,287%	1.074,15	1.074,15	1.611,23	1.611,23	1.611,23	1.611,23	1.611,23	537,08	0,00	0,00	10.741,53
				10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	5%			100%
	TOTAL	R\$ 834.659,87	100,000%	49.200,84	69.900,99	76.476,40	98.188,35	128.529,32	133.945,17	112.942,50	75.567,11	67.426,90	22.482,29	834.659,87
	TOTAL COM BDI	R\$ 823.918,34		61.501,05	87.376,24	95.595,50	122.735,44	160.661,65	167.431,46	141.178,13	94.458,89	84.283,63	28.102,85	1.043.324,84

ADAPTAÇÃO DO 3º ANDAR DO PRÉDIO DO PRONTO SOCORRO E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TÉRREO, 1º E 3º PAVIMENTOS
REF: PROPOSTA Nº 971485/19-005

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO												DESCRIÇÃO DO LOTE
			Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba												
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.203,49	% Período:	100,00%											
				R\$ 2.203,49											
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 49.557,37	% Período:	50,00%	50,00%										
				R\$ 24.778,69	R\$ 24.778,69										
3	VEDAÇÕES	R\$ 87.378,40	% Período:			50,00%	50,00%								
						R\$ 43.689,20	R\$43.689,20								
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.091,76	% Período:				25,00%	75,00%							
							R\$ 522,94	R\$ 1.568,82							
5	ACABAMENTOS	R\$ 305.220,33	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
							R\$45.783,05	R\$45.783,05	R\$45.783,05	R\$ 45.783,05	R\$45.783,05	R\$45.783,05	R\$30.522,03		
6	PINTURA	R\$ 156.165,61	% Período:										40,00%	50,00%	10,00%
													R\$62.466,24	R\$78.082,81	R\$15.616,56
7	ACESSÓRIOS	R\$ 155.298,59	% Período:									10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
												R\$15.529,86	R\$46.589,58	R\$46.589,58	R\$46.589,58
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 3o Pavimento	R\$ 159.441,14	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 15.944,11	R\$ 23.916,17	R\$23.916,17	R\$23.916,17	R\$15.944,11	R\$ 15.944,11	R\$ 7.972,06	R\$ 7.972,06	R\$ 7.972,06	R\$ 7.972,06	R\$ 7.972,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1o Pavimento	R\$ 183.454,57	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 18.345,46	R\$ 27.518,19	R\$27.518,19	R\$27.518,19	R\$18.345,46	R\$ 18.345,46	R\$ 9.172,73	R\$ 9.172,73	R\$ 9.172,73	R\$ 9.172,73	R\$ 9.172,73
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Pavimento Térreo	R\$ 161.618,92	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 16.161,89	R\$ 24.242,84	R\$24.242,84	R\$24.242,84	R\$16.161,89	R\$ 16.161,89	R\$ 8.080,95	R\$ 8.080,95	R\$ 8.080,95	R\$ 8.080,95	R\$ 8.080,95
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 70.849,75	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 7.084,98	R\$ 10.627,46	R\$10.627,46	R\$10.627,46	R\$ 7.084,98	R\$ 7.084,98	R\$ 3.542,49	R\$ 3.542,49	R\$ 3.542,49	R\$ 3.542,49	R\$ 3.542,49
12	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 272.933,46	% Período:			5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
						R\$ 13.646,67	R\$13.646,67	R\$40.940,02	R\$40.940,02	R\$40.940,02	R\$40.940,02	R\$40.940,02	R\$40.940,02	R\$13.646,67	R\$13.646,67
13	ESQUADRIAS	R\$ 200.446,92	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
									R\$20.044,69	R\$ 20.044,69	R\$40.089,38	R\$40.089,38	R\$40.089,38	R\$20.044,69	R\$20.044,69
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 32.395,31	% Período:			20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
						R\$ 6.479,06	R\$ 6.479,06	R\$ 3.239,53	R\$ 3.239,53	R\$ 3.239,53	R\$ 3.239,53	R\$ 1.619,77	R\$ 1.619,77	R\$ 1.619,77	R\$ 1.619,77
15	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ 220.725,88	% Período:		15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 33.108,88	R\$ 44.145,18	R\$22.072,59	R\$22.072,59	R\$22.072,59	R\$ 22.072,59	R\$11.036,29	R\$11.036,29	R\$11.036,29	R\$11.036,29	R\$11.036,29
16	COBERTURA	R\$ 330.255,69	% Período:			10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
						R\$33.025,57	R\$49.538,35	R\$66.051,14	R\$ 66.051,14	R\$33.025,57	R\$33.025,57	R\$33.025,57	R\$16.512,78		
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 79.972,56	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38	R\$ 6.664,38
	Total:		%:	1,36%	4,94%	8,13%	10,45%	10,37%	10,62%	10,62%	8,48%	9,05%	11,11%	9,03%	5,83%
	R\$ 2.470.009,75		Repasso:	33.970,52	123.263,90	202.863,77	260.674,06	258.577,34	264.857,67	264.857,67	211.564,04	225.608,07	277.070,44	225.111,99	145.372,52
			Contrapartida:	(323,96)	(1.175,52)	(1.934,63)	(2.485,94)	(2.465,94)	(2.525,84)	(2.525,84)	(2.017,60)	(2.151,53)	(2.642,30)	(2.146,80)	(1.386,36)
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	33.646,56	122.088,39	200.929,15	258.188,12	256.111,40	262.331,84	262.331,84	209.546,45	223.456,54	274.428,14	222.965,19	143.986,16
			%:	1,36%	6,31%	14,44%	24,89%	35,26%	45,88%	56,50%	64,99%	74,03%	85,14%	94,17%	100,00%
			Repasso:	33.970,52	157.234,42	360.098,19	620.772,25	879.349,59	1.144.207,27	1.409.064,94	1.620.628,98	1.846.237,05	2.123.307,49	2.348.419,48	2.493.792,00
			Contrapartida:	(323,96)	(1.499,48)	(3.434,11)	(5.920,05)	(8.385,99)	(10.911,83)	(13.437,66)	(15.455,26)	(17.606,79)	(20.249,09)	(22.395,89)	(23.782,25)
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	33.646,56	155.734,94	356.664,09	614.852,21	870.963,60	1.133.295,44	1.395.627,28	1.605.173,72	1.828.630,26	2.103.058,40	2.326.023,59	2.470.009,75

Sorocaba

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Local

Data

**ANEXO IX
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar, para os devidos fins, a inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO X
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES DE IDADE

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO XI
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO DADOS PARA CONTATO

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, declara que os dados para contato são: **endereço (XXXXXX), telefone nº (XXXXXX) e endereço eletrônico (e-mail XXXX).**

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO XII
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

**DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
E INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA**

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar que a assinatura do contrato referente à execução das obras será realizado pelo Sr.(a) (Nome completo), inscrito no CPF/MF nº (Nº de CPF), com vínculo com a PROPONENTE na função de (cargo na empresa).

Indica-se o Banco (XXXXX), Agência (XXXX), Conta Corrente (XXXXX), CNPJ nº (XXXXX), para os respectivos pagamentos.

Declara que os dados para contato são: **endereço (XXXXXX), telefone nº (XXXXXX) e endereço eletrônico (e-mail XXXX).**

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)

Assinatura do representante legal

(Indicar nome e cargo)

**ANEXO XII
MODELO**

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

**DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
E INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA**

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 002/2022

(Nome da Empresa), (CNPJ N.º), por seu representante legal (Nome do representante e CPF), em cumprimento ao disposto no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, para fins de participação no processo de cotação em epígrafe, vem declarar que a assinatura do contrato referente à execução das obras será realizado pelo Sr.(a) (Nome completo), inscrito no CPF/MF nº (Nº de CPF), com vínculo com a PROPONENTE na função de (cargo na empresa).

Indica-se o Banco (XXXXX), Agência (XXXX), Conta Corrente (XXXXX), CNPJ nº (XXXXX), para os respectivos pagamentos.

Declara que os dados para contato são: **endereço (XXXXXX), telefone nº (XXXXXX) e endereço eletrônico (e-mail XXXX).**

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data.

Empresa (Identificação)
Assinatura do representante legal
(Indicar nome e cargo)

ANEXO XIV – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2022

Convênios: Item a - nº 891046, Item b - nº 877955 e Item c nº 886365.

Instrumento particular de direito, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**, com sede na Avenida São Paulo, 750, Árvore Grande, Sorocaba/SP, CEP 18013-000, inscrita no CNPJ sob o nº 71.485.056/0001-21, representada, neste ato, por seu Superintendente Executivo Sr. Reinaldo Beserra dos Reis, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº, com sede na, Cidade/Estado, CEP: denominada como **CONTRATADA**, resolvem livremente e de comum acordo firmar o presente Contrato nos termos e condições do Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, bem como pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em construção civil para a realização de obras de construção nas instalações da CONTRATANTE, com fornecimento de matérias, mão-de-obra e equipamentos para realizar as reformas do Bloco B, conforme modelo de proposta, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais especificações contidas no edital e neste instrumento.

1.1 Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Cotação de Preços nº 002/2022, juntamente com seus anexos, a proposta da CONTRATADA e os documentos inseridos na Plataforma + Brasil e através do link <<https://bit.ly/33Ry1xF>>, sendo que é de responsabilidade da preponente o pleno acesso à referida plataforma.

1.2 A CONTRATADA deve atender as condições exigidas, sob pena de rescisão contratual, uma vez que as condições inicialmente pactuadas deverão ser mantidas ao longo do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A execução do presente Contrato dar-se-á em regime de empreitada por preço unitário, a preço fixos e sem reajuste.

2.1 A CONTRATADA se declara em condições de executar o objeto deste Contrato em estrita observância das condições contratuais, proposta apresentada, edital e anexos, entre outros documentos que fazem parte ao edital.

2.2 O serviço objeto deste contrato deverá ser executado no seguinte endereço: Avenida São Paulo, nº 750, Árvore Grande, Sorocaba/SP, CEP 18013-000, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.

2.3 O prazo para execução de cada obra seguirá o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor **(R\$ valor da proposta)** para o item a - convênio nº 891046, **(R\$ valor da proposta)** para o item b - convênio nº 877955 e **(R\$ valor da proposta)** para o item c - convênio - 886365, totalizando a quantia total de **(R\$ valor da proposta)**.

3.1 O preço fixo e unitário global estabelecido no contrato inclui os custos necessários à perfeita execução do seu objeto, englobando, mas não se limitando, aos seguintes itens:

- a) Tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
- b) Fornecimento de projetos complementares, verificada a necessidade: Projeto Estrutural, Elétrico e de Lógica, Projeto de água fria, Águas Pluviais e Coleta de Esgoto e Prevenção contra incêndios;
- c) Todo o material inclusive transporte até o local da (s) obra (s);
- d) Toda a mão-de-obra, especializada ou não;

- e) Todas as despesas com equipamento, telefonia, energia, água e saneamento;
- f) Todas as despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topógrafos, ou seja, todo o pessoal necessário à direção, execução, controle e administração da obra;
- g) Todas as despesas com alojamento, transporte, alimentação, seguros pessoais contra acidentes, assistência médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Legislação de Higiene e Segurança no Trabalho, Legislação Tributária e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;
- h) Despesas por ligações provisórias ou definitivas necessárias para a execução da obra, tais como água ou energia elétrica;
- i) Todas as despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incêndios, inundações, depredações, descargas elétricas e atmosféricas, bem como resultante de caso fortuito, ou de força- maior, que possam causar danos às obras ou serviços, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ação ou omissão da CONTRATADA;
- j) Despesas com a execução, manutenção e retirada de todas as instalações provisórias necessárias a execução da obra;
- k) Todas as despesas com demolição ou remoção necessárias à execução do objeto ajustado;
- l) Todas as despesas financeiras e tributárias incidentes sobre o objeto de Contrato;
- m) Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos;
- n) Despesas relacionadas ao controle de qualidade;
- o) Despesas com a limpeza integral dos serviços após a conclusão dos trabalhos;
- p) Todas as despesas que se fizerem necessárias com material, alimentação, acomodação e transporte na execução do serviço;
- q) Outras despesas que se revelem próprias da natureza da atividade do executor.

CLAUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A liberação de recursos para pagamento da CONTRATADA obedecerá ao cronograma físico-financeiro conforme anexo do edital, bem como a Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, sendo que o valor da última parcela no cronograma físico-financeiro não deverá ser inferior a 10% do valor total da proposta.

4.1 Quando for necessário, a depender da liberação do recurso, as medições serão aferidas e avaliadas por representante do órgão intermediador da Caixa Econômica Federal (CEF), de modo que somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados por esta entidade, sem prejuízo da análise e aprovação pela CONTRATANTE.

4.2 Para a efetiva liberação do recurso, as medições serão realizadas individualmente por item, não podendo ser somadas entre si para atingir a medição mínima para o pagamento.

4.3 A eventual rejeição da medição, por inconformidade com as especificações técnicas exigidas ou outro fato que contrarie os termos do presente edital, implicará na suspensão do pagamento até que a irregularidade seja sanada.

4.4 O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais atrasos de pagamento decorrentes de pendência de liberação do recurso financeiro destinado ao pagamento do objeto do presente instrumento por parte do Ministério da Saúde/Caixa Econômica Federal (CEF) ou por bloqueio da verba.

4.5 A título de fiscalização, o representante da CONTRATADA especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato deverá efetuar medições periódicas de até 30 (trinta) em 30 (trinta) dias após o início da obra e apresentar à CONTRATANTE.

4.6 Para a efetivação dos pagamentos deverá ser entregue a nota fiscal de serviço da respectiva medição, onde conste o número do contrato, número do convênio e

dados bancários no campo específico para informações complementares e os seguintes documentos:

- a) Prova de pagamento de pessoal;
- b) Prova de recolhimento junto ao INSS (CND) e FGTS (CRF);
- c) Lista do(s) empregado(s) que trabalharam na obra vistada pelo fiscal da mesma;
- d) Prova do vínculo empregatício dos empregados que laboraram na obra;
- e) Comprovante de pagamento de 13.º salário e férias aos empregados, quando devidos;
- f) Comprovante de recolhimento do PIS;
- g) Comprovante de pagamento do ISS incidente sobre o serviço, de acordo com o Código Tributário Municipal;
- h) Prova de Inexistência de débitos tributários (CND) junto à Fazenda Pública do Município, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, e Justiça Trabalhista, atualizada com a data emissão do mês de competência do pagamento.

4.7 Para o pagamento da nota fiscal referente à primeira medição, além dos documentos descritos no item anterior, será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) recolhida e anotada junto ao CREA/SP ou ao CAU/SP, respectivamente e a Matrícula da obra no INSS.

4.8 A empresa contratada somente receberá a última parcela mediante a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se), Certidão de Locação, Diário de Obra finalizado, negativa de débitos junto ao INSS e demais documentos de comprovação de regularidade fiscal.

4.9 A não apresentação das certidões solicitadas no item anterior poderá acarretar na suspensão do pagamento pelo prazo de 10 (dez) dias, de modo que a

CONTRATADA deverá regularizar a sua situação, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

4.10 A proponente vencedora deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários.

4.11 A empresa contratada deverá manter a situação de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, mediante a apresentação das certidões exigidas no edital.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes do presente Contrato serão efetuados com recursos do Ministério da Saúde e repassados pela Caixa Econômica Federal através dos convênios nº 891046 (Item a), nº 877955 (Item b) e nº 886365 (Item c).

CLÁUSULA SEXTA – DA IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE

O preço estabelecido para o cumprimento do objeto do presente Contrato não será reajustado, em nenhuma hipótese.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

O prazo de vigência deste contrato terá início a partir do início da execução da obra objeto do presente contrato, perdurando o mesmo pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, respeitando-se o prazo de execução das obras conforme exposto no Cronograma Físico-Financeiro.

7.1 Os serviços referentes a esta cotação deverão ser executados nos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, descontado os atrasos motivados por fortuito e/ou de força maior devidamente comprovados, ocasionados por situações externas imprevisíveis e inevitáveis estranhas à organização da CONTRATADA;

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis da emissão da Ordem de Serviço a garantia contratual, conforme item 07 do Edital nº 001/2022, sendo que o não cumprimento do prazo poderá acarretar a perda do direito à contratação, sem prejuízo de arcar com perdas e danos.

7.3 A CONTRATADA obriga-se a iniciar a obra em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

7.4 A prorrogação dos prazos estipulados nesta CLÁUSULA ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE, desde que haja interesse e conveniência da mesma, sendo formalizada entre as partes através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA OBRA

Executando o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança do serviço, durante o prazo de cinco anos.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constitui direito da CONTRATANTE o de receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA o de receber o valor na forma e no prazo convencionados.

9.1 Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE:

- i. Coordenar o cumprimento pontual de todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
- ii. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato, excetuando-se aquelas de responsabilidade da CONTRATADA;
- iii. Informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o cancelamento ou alteração do objeto do presente contrato;
- iv. Autorizar o acesso dos profissionais da CONTRATADA ao local da execução do serviço;

- v. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
- vi. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra;
- vii. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações dos projetos ou com as especificações constantes do Edital nº 01/2022e seus Anexos;
- viii. Convocar, a qualquer momento, os técnicos da CONTRATADA, envolvidos no serviço, para prestar esclarecimentos ou sanar problemas;

9.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

- i. Prestar a execução dos serviços na forma ajustada, fornecendo todos os materiais necessários à execução do objeto do Contrato conforme memorial descritivo e proposta, bem como responsabilizar-se pelos custos de aquisição, transporte, armazenamento e os demais custos dos materiais;
- ii. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
- iii. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na cotação de preços, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários;
- iv. Fornecer toda mão de obra necessária para plena execução dos serviços contratado, mantendo funcionários devidamente registrados em número e especialização compatíveis com a natureza e o cronograma dos serviços;
- v. Apresentar em até 5 dias úteis, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na cotação de preços, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, tributários, fiscais e comerciais;
- vi. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho e a correta utilização de equipamentos de proteção individual;

- vii. Submeter à avaliação da CONTRATANTE uma relação contendo todos os materiais e acabamentos a serem empregados por etapa nos serviços antes da sua aplicação, com antecedência de pelo menos 15 dias, conforme o memorial descritivo e especificações de projeto.
- viii. Apresentar a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;
- ix. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-o à CONTRATANTE, quando solicitado;
- x. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, inclusive, responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;
- xi. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.
- xii. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
- xiii. Fornecer e conservar na obra todo o maquinário, equipamento e ferramentas necessárias à execução dos serviços os quais deverão estar sempre em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como se responsabilizar por ligações provisórias ou definitivas necessárias para execução da obra, tais como água ou energia elétrica;
- xiv. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- xv. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados, profissionais designados ou terceiros contratados durante a execução da obra;

- xvi. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, profissionais designados ou terceiros contratados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
- xvii. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
- xviii. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, inclusive, fixar, em lugar de destaque, no local da realização da obra, placa de identificação da Obra, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o início dos serviços, tendo que ser aprovado pelo setor de comunicação da CONTRATANTE antes de sua aplicação.
- xix. Remover o entulho e todos os materiais que sobraem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
- xx. Submeter ao representante da CONTRATANTE, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
- xxi. Permitir, aos representantes indicados da CONTRATANTE, acesso integral e ilimitado a todos os dados, informações e objetos relacionados à execução/prestação do serviço, tais como, documentos, equipamentos, obras, matérias e os locais onde estiverem sendo estocados, entre outras situações.
- xxii. Manter o Diário de Obra, sempre atualizado;
- xxiii. Comunicar ao representante da Comissão de Convênios, Acompanhamento e Fiscalização da Obra, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- xxiv. Solicitar, por escrito, autorização à fiscalização da CONTRATANTE quando da execução de serviços nos sábados, domingos e feriados;
- xxv. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
- xxvi. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
- xxvii. Demais obrigações especificadas no edital.

- xxviii. Manter em seu quadro profissionais aptos a exercerem a função para a qual foram contratados, devendo respeitar a legislação trabalhista e demais cabíveis no que diz respeito à saúde, segurança, jornada e adicionais devidos.
- xxix. Atender à solicitação para prestação de serviço requerida pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- xxx. Desvincular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ciência pela CONTRATANTE, qualquer funcionário ou preposto, cuja permanência nos serviços venha a ser inconveniente
- xxxi. Manter durante a execução dos serviços contratados seguro para risco de responsabilidade civil do construtor, contra acidentes de trabalho e riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos pela legislação pertinente, devendo encaminhar cópias das apólices à CONTRATANTE em até 5 dias úteis do início da execução dos serviços e sempre que for solicitado no mesmo prazo.
- xxxii. Retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação, qualquer engenheiro ou arquiteto, mestre, operários, funcionários ou subordinados seus qualquer espécie, materiais e equipamentos que, a critério da fiscalização, venham a lesar o andamento da obra, demonstrar incapacidade técnica e/ou apresentar como irregular.
- xxxiii. Retirar os equipamentos, materiais e pessoal após a conclusão do serviço executado no prazo de até 30 dias.
- xxxiv. Considerando tratar-se de unidade hospitalar, deverá respeitar a privacidade e intimidade dos pacientes, estando expressamente proibido o acesso aos pacientes, inclusive, fotografar, acessar informações e/ou comunicar-se com os pacientes.
- xxxv. Não obter acesso a enfermeiros, médicos e todo e qualquer profissional da Irmandade que não esteja designado para o cumprimento do objeto do presente contrato.
- xxxvi. Executar os serviços com máximo zelo e cautela, no intuito de preservar a saúde dos pacientes do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.
- xxxvii. Não substituir, sem a expressa autorização da Contratante, o responsável técnico indicado.

xxxviii. Manter o responsável técnico da CONTRATADA in loco acompanhando e fiscalizando a obra por no mínimo 50 horas mensais, sendo que tais horas deverão ser distribuídas uniformemente a cada semana.

9.3 Constituem obrigações sociais, comerciais e fiscais da CONTRATADA:

- i. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- ii. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
- iii. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
- iv. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta cotação de preços.

9.4 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

Estará a Contratada sujeita às seguintes penalidades:

- a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da etapa em atraso, por dia útil excedente ao prazo;

- b) O atraso superior a 30 (trinta) dias à data pactuada para entrega final da obra poderá acarretar na rescisão do contrato com retenção de valores pendentes suficientes para amortização de multa e do valor dos serviços não executados;
- c) Pelo descumprimento das cláusulas contratuais e edital, será aplicada multa à CONTRATADA correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;
- d) Poderá ainda a CONTRATADA responder judicialmente por perdas e danos ocasionados direta ou indiretamente à Irmandade e/ou terceiros, os quais serão apurados em processo competente, levando em consideração as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato.

10.1 As multas serão cobradas mediante notificação extrajudicial, devendo o seu pagamento ser em moeda corrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da ciência da notificação pela CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESILIÇÃO

O presente Contrato poderá ser resilido caso ocorram quaisquer descumprimentos das cláusulas desse contrato ou algum dos fatos elencados na Portaria 424 de 2016.

11.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de resilir o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) Quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato, a quaisquer empresas ou consórcios de empresas, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias, por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE;
- d) Quando houver paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, salvo nas hipóteses de caso fortuito e/ou de força maior devidamente comprovados,

ocasionados por situações externas imprevisíveis e inevitáveis estranhas à organização da CONTRATADA;

e) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização;

11.2 Decorrido atraso na execução do objeto deste Contrato, por um período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência desta, ficando assegurado à CONTRATANTE tomar medidas cabíveis para a Resilição Contratual e a aplicação da multa.

11.3 A resilição do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

11.4 Declarada a resilição do Contrato, a CONTRATADA obriga-se, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

11.5 Ocorrendo a resilição, a CONTRATADA terá o direito de receber os valores comprovadamente devidos até a data da mesma, não cabendo direito a reclamação ou indenização por desconto de multas pecuniárias incidentes, caso a resilição tenha decorrido da inobservância pela CONTRATADA de obrigações por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento será regido pelas disposições da Portaria Interministerial nº 424/2016 e, no que couber, considerando tratar-se de entidade privada, a Lei nº 8.666/1993, dentre demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR DE CONTRATO

Ficam nomeados o Sr. Heitor Araujo (Gerente) e o Sr. Fernando Ferreira da Silva (coordenador de obras) como gestores do contrato a fim de dirimir possíveis dúvidas

que venham a surgir referentes a esse contrato e aos serviços relacionados ao Edital nº 01/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO

Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, e alterações nos prazos e normas gerais da execução do objeto do presente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis da emissão da Ordem de Serviço o Seguro-Garantia referente a importância de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a título contratual, constando a Irmandade como beneficiária.

15.1 A Garantia, assegurará o pagamento de:

- a) Prejuízos advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE À CONTRATADA;
- d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

15.2 A garantia será liberada depois de resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer punições que porventura possam ser aplicadas à empresa vencedora.

15.3 O seguro-garantia deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja

comunicado pela Contratante após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia.

15.4 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

15.5 Não será aceito seguro-garantia que contenha cláusulas contrárias aos interesses da CONTRATANTE e ao presente instrumento e edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA SUSPENSÃO DO CONTRATO

Reserva-se à CONTRATANTE o direito de suspender o presente Contrato a qualquer tempo, pelo prazo legal, por motivos de força maior ou causa que impossibilite sua continuação, desde que devidamente justificada, mediante pagamento único e exclusivo daqueles serviços já executados, até a data da suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DE DIREITOS

Fica expressamente vedado à CONTRATADA, a cessão ou transferência a terceiros, dos direitos decorrentes do presente instrumento, sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

A CONTRATADA responderá pelo bom andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

- a) A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI.
- b) A CONTRATADA deverá treinar, tornar obrigatório e fiscalizar o uso dos EPIs.
- c) O Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá obrigatoriamente conter a identificação da CONTRATADA.

- d) A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da responsabilidade quanto ao descumprimento das legislações aplicáveis, bem como, das Normas Regulamentadoras (Portaria MTB 3.214/1978, Lei nº 6.514/1977).
- e) A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.
- f) Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, Lei nº 6.514/1977.
- g) Somente está autorizada a executar a obra para o CONTRATANTE a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
- h) A CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido neste edital, estando autorizado a interditar serviços ou partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.
- i) A CONTRATADA deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências da CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização de autoridades competentes conceder prazos específicos para atendimento das exigências, a CONTRATADA está obrigada em cumpri-los.
- j) Esgotado o prazo descrito conforme estabelecido no item anterior, a CONTRATANTE poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.

k) Cabe a CONTRATADA solicitar à CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência por escrito da CONTRATANTE.

20.1 Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

20.2 Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à CONTRATANTE é assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos.

20.3 Serão encaminhados à Caixa Econômica Federal – CEF o contrato assinado juntamente com o edital e respectivos documentos. Não havendo a aprovação pela CEF, todo o processo de cotação e o contrato restarão prejudicados, sem quaisquer ônus às partes, bem como sem incidência de multa ou indenização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERIA- FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Sorocaba, (xxxx) de (xxxxx)de 2022.

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

CONTRATADA:(XXXX)

Representante Legal

Testemunhas:

1. _____ 2. _____