









LEGENDA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO

REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO CROMADO

REGISTRO DE PRESSÃO

OBS.:

VER DETALHES DAS ALTURAS E PONTOS DE ÁGUA NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.

– PRUMADAS

AF Nº — ÁGUA FRIA

AQ Nº — ÁGUA QUENTE

– TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

RECALQUE

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

DIÂMETROS EM POLEGADAS	DIÂMETROS EXTERNOS			DIÂMETROS NOMINAIS		
	PVC ÁGUA (mm)	PPR (mm)	COBRE (mm)	FºGº (mm)	PVC ESG (mm)	FºFº (mm)
1/2"	20	20	15	15	–	–
3/4"	25	25	22	20	–	–
1"	32	32	28	25	–	–
1.1/4"	40	40	35	32	–	–
1.1/2"	50	50	42	40	40	–
2"	60	63	54	50	50	50
2.1/2"	75	75	66	63	–	–
3"	85	90	79	75	75	75
4"	110	–	104	100	100	100
6"	160	–	–	150	150	150

ALTURA DOS PONTOS DE GÁS, ESGOTO E ÁGUA

PEÇAS	ABREVIAÇÃO	GÁS	ESGOTO	ÁGUA
BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	BSCA	———	NO PISO E 0.305 DA PAREDE	0.25m
DUCHA	DC	———	———	2.00m
FILTRO	FT	———	———	1.30m
FOGÃO	FG	0.72m	———	———
LAVATÓRIO	LV	———	0.50m NA PAREDE	0.60m
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	MLR	———	0.85m NA PAREDE	1.10m
MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS	MLL	———	BANCADA 1.00m OU SOB PIA 0.20m	BANCADA 1.10m OU SOB PIA 0.45m
PIA	PC	———	0.55m NA PAREDE	PAREDE 1.10m OU SOB PIA 0.60m
TANQUE	TQ	———	0.45m NA PAREDE	1.10m
TORNEIRA DE LAVAGEM	TL	———	———	0.45m
DUCHA MANUAL	DM	———	———	0.25m
REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO				1.20m
REGISTRO GERAL DE GAVETA				2.10m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOB O TAMPO				0.50m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOBRE AQUECEDOR				2.10m

NÃO LIBERADO PARA EXECUÇÃO 07/07/2023

DIREITOS AUTORAIS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA CONFORME A LEI Nº. 5194/66, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS

Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:
0	B	EMISSÃO INICIAL	07/07/2023	PAULA	JOS	JOS

REVISÃO DO PROJETO

TIPOS DE EMISSÃO: [A] PRELIMINAR [C] APROVADO [E] CONFORME CONSTRUIDO [G] CONFORME COMPRADO [I] CONHECIMENTO [B] PARA APROVAÇÃO [D] PARA CONSTRUÇÃO [F] PARA COMPRA [H] CANCELADO

SOROFIRE Projetos Hidráulicos e Contra Incêndio

SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA
Av. Pereira da Silva, Nº190 – Sala 1
Jd. Santa Rosália – Sorocaba/SP – Cep. 18095–340
email: jotavio@sorofire.com.br
Tel (15) 3233–4646 / 3233–5959

ENG°. RESP.: **JOSÉ OTAVIO SANCHES** CREA 060.131.433.6 — ASSINATURA

CLIENTE: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA** — ASSINATURA

OCUPAÇÃO: HOSPITAL (H–3) – BLOCO SAO CAMILO BLOCO B

AREA DO TERRENO: 34.209,90 m² — AREA CONSTRUIDA: 7.355,61 m²

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO, Nº 750 BAIRRO ÁRVORE GRANDE – SOROCABA/SP.

DESENHO: PAULA — REVISÃO: 0 — ARQUIVO: J0523060

DESCRIÇÃO: **ISOMETRICAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA NO 1º PAVIMENTO**

PROJETO: HIDRAULICA — PRANCHA: HID 07/12 — ESCALA: 1:20 — DATA: JULHO/2023