



ÁREA FORA DE INTERVENÇÃO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

TABELA DE ACABAMENTOS EXISTENTES	
ACABAMENTO PISOS EXISTENTES	
P.E.	PISO CERÂMICO EXISTENTE.
P.V.M.	PISO VINILICO EM MANTA EXISTENTE
P.G.E.	PISO EM GRANILITE EXISTENTE.
ACABAMENTO PAREDES EXISTENTES	
R.T.E.	TINTA EPOXIDIA SEMI-BRILHO, SOLUVEL EM AGUA, COR A DEFINIR, REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR
R.T.L.	TINTA LATEX PVA, COR A DEFINIR, REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR
R.C.	REVESTIMENTO CERAMICO 45CM X 45CM COR A DEFINIR, OU SIMILAR
ACABAMENTO TETO EXISTENTES	
F.L.E.	LAJE EXISTENTE COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA
F.G.A.	FORRO EM DRYWALL 1ST BR 12,5MM - 1,80M A CADA 400MM COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA.

NOTAS:
Área de Intervenção corresponde a ambientes dentro de sinalização em linhas tracejadas. Faces e elementos de ambientes fora da área de intervenção não serão considerados como área de intervenção.
Em demolição considerar revestimentos cerâmicos existentes até o teto acabado.
Em novas alvenarias previstas serão considerados chapisco e emboço.
Novos revestimentos cerâmicos serão até o teto acabado. Quando forro, o revestimento deverá ultrapassar 10 cm acima do forro.

1. OBEDECER MEDIDAS INDICADAS
2. NÃO USAR ESCALA NO DESENHO
3. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
4. COTAS MEDIDAS EM METROS
5. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

SITUAÇÃO SEM ESCALA



IMPLANTAÇÃO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

Santa Casa de Misericórdia
DE SOROCABA

LOGO DO PROJETISTA

MARCELO SODRÉ

COORD./GERÊNCIA DE PROJETO MARCELO SODRE — CAU A 6010-0	RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCELO SODRE — CAU A 6010-0
CÓDIGO DO PROJETISTA MARCELO SODRE	RRT

SÍTIO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

MACRO ÁREA DO SÍTIO
11.911,70 m2

COORDENAÇÃO / COMPATIBILIZAÇÃO

ARQ 001A

SUB ÁREA DO SÍTIO
788,76 m2

TITULO
REFORMA DO BLOCO A – CENTRO CIRURGICO

TIPO DO DOCUMENTO	FASE DO PROJETO
PLANTA ACABAMENTOS DEMOLIR	PROJETO BASICO

ESCALA	DATA	FOLHA
1/50	03/2022	01

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
ALVENARIA CONVENCIONAL

CÓDIGO PROJETISTA
MARCELO SODRÉ

CÓDIGO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

REVISÃO
00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA -