

CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

PROJETO

CENTRO CIRÚRGICO – ÁREA DE APOIO - BLOCO A


TÍTULO

LISTA DE MATERIAL

ESPECIALIDADE

INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS

PROPRIETÁRIO


RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO MAURÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CREA: 5062916184
ART: 28027230210382009

0	13/04/21	REVISADO ONDE INDICADO	STE	STE	RMCS
0	19/03/21	EMIÇÃO INICIAL	STE	STE	RMCS
REV	DATA	Descrição	PROJ	VERIF	APR

SUMÁRIO

1.	LISTA DE MATERIAL.....	3
2.	OBSERVAÇÕES	3

1. LISTA DE MATERIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Quant.	Unid.
TUBO COBRE CLASSE A 15mm-Ø1/2"	100,22	mts.
TUBO COBRE CLASSE A 22mm-Ø3/4"	38,80	mts.
TUBO COBRE CLASSE A 28mm-Ø1"	68,24	mts.
TUBO COBRE CLASSE A 35mm-Ø1.1/4"	34,12	mts.
COTOVELO COBRE 15mm	36	un.
COTOVELO COBRE 22mm	9	un.
COTOVELO COBRE 28mm	4	un.
LUVA COBRE 15mm	18	un.
LUVA COBRE 22mm	8	un.
LUVA COBRE 28mm	13	un.
TE COBRE 15mm	34	un.
TE COBRE 22mm	16	un.
TE COBRE 28mm	3	un.
BUCHA REDUÇÃO 28X22	4	un.
TARUGO LATÃO 50mm-1/4" - POSTO	16	un.
TAMPÃO SEXTAVADO 1/4"	16	un.
VÁLVULA ESFERA FÊMEA - HASTE ALAVANCA - 1/2"	10	un.
VÁLVULA ESFERA FÊMEA - HASTE ALAVANCA - 3/4"	1	un.
POSTO PAREDE PARA AR COMPRIMIDO - INTERNO	4	un.
POSTO PAREDE PARA VÁCUO - INTERNO	1	un.
POSTO PAREDE PARA OXIGENIO - INTERNO	1	un.
POSTO PAREDE PARA OXIDO NITROSO - INTERNO	1	un.
PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO	1	un.
PAINEL DE ALARME PARA VÁCUO	1	un.
PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO	1	un.
PAINEL DE ALARME PARA OXIDO NITROSO	1	un.
CAIXA SEÇÃO - 30X30 cm (15x22x15 AVO)	1	un.
SOLDA SILFÓSCOPER 1.6 - 5% PRATA	1	vb
SUPORTAÇÃO E FIXAÇÕES	1	vb

2. OBSERVAÇÕES

1. Prever acréscimo de 10% nos tubos e conexões devido a perdas e interferências na execução;
2. Para especificação de materiais consultar a ET-21007-SOR-STE-FM-PE-001-00.